

**KOSZTORYS OFERTOWY : „Przebudowa drogi powiatowej nr (0062T) 1036T SZARBKÓW-
UNIKÓW - GALÓW, odcinek w msc. UNIKÓW w km 0+000 ÷ 0+990" (kilometraż roboczy)**

| Lp | POZ. STWIORB | KOD CPV | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--------------------------|----------------|--|----------------|----------|---------------|---------|
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-01.01.01.01 | 45100 000-8 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogi nr 0062T w Unikowie | km | 0,990 | | |
| 2. | STWiORB D-04.03.01.11 | 45233 000-9 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfalt. mechanicznie oraz ręcznie na całej długości nawierzchni na krawędziach o szerokości po 0,50 m | m ² | 990,00 | | |
| 3. | STWiORB D-06.03.02.12 | 45233 000-9 | Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości warstwy do ścięcia do 10 cm na szerokość po 1,5 m po obu stronach drogi | m ² | 2 970,00 | | |
| 4. | STWiORB D-01.02.01.14 | 45100 000-8 | Karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm bez utrudnień w km 0+131 strona lewa | szt. | 1,00 | | |
| II. PODBUDOWA POSZERZENIA DP 0062T | | | | | | | |
| 5. | STWiORB D-04.01.01.14 | 45233 000-9 | Wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni na głębokość 43 cm mechanicznie w gruncie kat. I-IV na szerokość zmienną z odwozem | m ² | 1830,00 | | |
| 6. | STWiORB D-04.05.01.22 | 45233 000-9 | Wykonanie wzmocnionego podłoża ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=2,50 Mpa, stabilizacja o grub. 15cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych pod poszerzenie na szerokość po 0,75 m po po obu stronach drogi (mieszanka C3/4) | m ² | 1830,00 | | |
| 7. | STWiORB D-04.04.02.24 | 45233 000-9 | Wykonanie podbudowy pomocniczej nawierzchni poszerzenia z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)- mieszanka 0/31,5 mm | m ² | 1672,00 | | |
| 8. | STWiORB D-04.07.01.12 | 45233 000-9 | Wykonanie podbudowy zasadniczej poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości 8 cm na szerokość zmienną | m ² | 1563,00 | | |
| 9. | STWiORB D-05.03.26.12 | 45233 000-9 | Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni na wykonanym poszerzeniu (geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/mi wydłużeniu < 3% o szerokości 1,00 m | m ² | 1780,00 | | |
| III. NAWIERZCHNIA DROGI NR 0062T | | | | | | | |
| 10. | STWiORB D-05.03.05.21 | 45233 000-9 | Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 3 cm | Mg | 421,13 | | |
| 11. | STWiORB D-05.03.05.21 | 45233 000-9 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (KR2) | m ² | 5615,00 | | |
| IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | | | | |
| 12. | STWiORB D-04.04.02.22 | 45233 000-9 | Wykonanie doziarnienia poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm | m ² | 1491,00 | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBOT | | | | | | | |
| PODATEK VAT (23%) | | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | | |