





DREWNO C24 ZABEZPIECZONE GRZYBOBÓJCZO I POŻAROWO DO "NRO"
SŁUPY 160/160 MM
PŁATWIE GŁÓWNE 160/220 MM
MIECZE 100/220 MM
KROKWIE 100/220 MM
KLESZCZE 2x 40/220 MM
SŁUPKI POŚREDNIE 120/120 MM
PŁATWIE GÓRNE 120/120 MM
DESKA OKAPOWA 30/250 MM
ŁATY 40/40 MM

POKRYCIE BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
RYNNY STALOWE Fi 120
RURY SPUSTOWE STALOWE 4x Fi 100



KOSTKA BRUKOWA GR. 4 CM + OBRZEŻE CHODNIKOWE
PODBUDOWA CEM-PIASKOWA GR. 6 CM
CHUDY BETON GR. 10 CM
FOLIA BUDOWLANA
PIASEK ZAGĘSZCZONY GR. 30 CM

ROBOTY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
W NADZORZE Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS" SIEDZIBA: ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław tel. 695-248-250	
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA		
Funkcja:	Imię i Nazwisko		Podpis
Projektant:			
Opracował:	inż. Robert ARGASIŃSKI		
Nazwa zadania:			
BUDOWA i WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO w MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA			
Kategoria Obiektu Budowlanego:		XI	
Adres inwestycji:		Inwestor:	
ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47		GMINA PRZEWORSK ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk	
Tytuł Rysunku:			
ALTANA_PRZEKRÓJ X-X			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PW	11-2021	1:50	5
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA			

STOPY:
BETON C20/25
STAL RB500W
OTULINA Cnom 50 MM / Słupy Cnom 35 MM

Sł_1 SZT. 8
ZBROJONE DOŁEM #12 KRZYŻOWO CO 15 CM
ŚŁUP 4 #12
STRZEMIONA #6 CO 15 CM

Sł_2 SZT. 1
ZBROJONE DOŁEM #12 KRZYŻOWO CO 10 CM
ŚŁUP 8 #12
STRZEMIONA #6 CO 15 CM / CO 2 DIAGONALNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZER. 25 CM / WYS. 80 CM
10 #10 PODŁUŻNIE
STREZMIONA #6 CO 25 CM

