

Przedmiar robót

Budowa: **Budowa i wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z infrastrukturą towarzyszącą w Świetoniowej**
Obiekt lub rodzaj robót: **Świetoniowa**
działki nr 606, 607, 608, 610, 543/47
roboty budowlane
Inwestor: **Gmina Przeworsk, ul. Bernardyńska 1A**
37-200 Przeworsk

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
1.1	Element	Odbojówka		
1.1.1	KNNR 6/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III-IV - odbojówka	m2	126,00
1.1.2	KNNR 6/106/2 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		126.00	126,000000	
		RAZEM:	126,000000	m2 126,00
1.1.3	KNNR 6/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		126.00	126,000000	
		RAZEM:	126,000000	m2 126,00
1.1.4	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		126.00	126,000000	
		RAZEM:	126,000000	m2 126,00
1.1.5	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	130,00
1.2	Element	Place utwardzone zewnętrzne- parking+drogi		
1.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	1 950,00
1.2.2	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1950.00	1 950,000000	
		RAZEM:	1 950,000000	m2 1 950,00
1.2.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1950.00	1 950,000000	
		RAZEM:	1 950,000000	m2 1 950,00
1.2.4	KNNR 6/109/3	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1950.00	1 950,000000	
		RAZEM:	1 950,000000	m2 1 950,00
1.2.5	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	400,00
1.2.6	KNNR 6/502/3 (1)	Place utwardzone z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1950.00	1 950,000000	
		RAZEM:	1 950,000000	m2 1 950,00
1.3	Element	Ogrodzenie		
1.3.1	KNNR 1/306/9	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m, doły o głębokości do 1,0 m, grunt kategorii IV	szt	200,00
1.3.2	KNNR 2/106/2	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe	m3	19,30
1.3.3	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		130+85+35+65+33+26+21+37	432,000000	
		RAZEM:	432,000000	m 432,00
1.3.4	KNR 231/402/1	Ławy pod krawężniki, z pospółki	m3	19,20
1.3.5	KNNR 6/404/4	Podmurówka z gotowych elementów 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	432,00
1.3.6	KNR 202/1803/2	Ogrodzenie wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 100x100x8 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m	432,00
1.3.7	KNR 223/402/1	Bramy stalowe z furtkami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2,00
1.4	Element	Chodnik		
1.4.1	KNNR 6/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III-IV - odbojówka	m2	574,00
1.4.2	KNNR 6/106/2 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek	m2	574,00
1.4.3	KNNR 6/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3 cm	m2	574,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.4	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	574,00
1.4.5	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	190,00
1.5	Element	Zagospodarowanie terenu		
1.5.1		Ławki	szt	11,00
1.5.2		Kosze na odpadki	szt	11,00
1.5.3		Dostawa i montaż stolik z ławkami	szt	1,00
1.5.4	Kalkulacja własna	Kontener	kpl	1,00
1.6	Element	Ukształtowanie terenu		
1.6.1	KNNR 1/205/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III - dowiezienie ziemi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		150*15*1,5/2	1 687,500000	
		RAZEM:	1 687,500000	m3
				1 687,50
1.6.2	KNR 201/237/4 (1)	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 4-6 t zagęszczenie do id=1,0, o grubości 1m	m3	1 688,00
1.6.3	KNR 221/202/1	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt niezadarniony	m2	890,00
1.6.4	KNR 221/211/1	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm	1000 m2	0,89
1.6.5	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	890,00
1.7	Element	Odwodnienie		
1.7.1	KNR 201/319/2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV	m3	75,00
1.7.2	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir filtracyjny podsypka+obsypka		
	Wyliczenie ilości robót:			
		180*0,3*0,8	43,200000	
		RAZEM:	43,200000	m3
				43,20
1.7.3	KNRW 218/408/1	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 100 mm	m	180,00
1.7.4	KNRW 218/517/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	szt	8,00
1.7.5	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt	6,00
1.7.6	KNR 215/217/2	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt	8,00
1.7.7	KNR 201/320/5 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		75,00-43,2	31,800000	
		RAZEM:	31,800000	m3
				31,80