

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ul. 11 Listopada w Ścinawce Średniej

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	ST1	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,573		
2	ST2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km na skład Inwestora	m2	2 392,0		
3	ST2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na skład Wykonawcy - rozbiórka nawierzchni na powierzchni przewidzianej do remontu podbudowy	m2	360,0		
2		Podbudowy i nawierzchnie				
4	ST3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta - pod wymianę nawierzchni na przełomach i przy projektowanych krawężnikach	m2	360,0		
5	ST3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta - pod zjazdy i stanowiska postojowe	m2	212,0		
6	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wywóz urobku z korytowania na skład Wykonawcy	m3	228,8		
7	ST5	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wymianę nawierzchni na przełomach i przy projektowanych krawężnikach	m2	360,0		
8	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wymianę nawierzchni na przełomach i przy projektowanych krawężnikach	m2	360,0		
9	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - pod zjazdy i stanowiska postojowe	m2	212,0		
10	ST6	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - po frezowaniu	m2	2 392,0		
11	ST6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	2 392,0		
12	ST7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 392,0		
13	ST7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
14	ST7	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	4		

15	ST6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	2 392,0			
16	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 392,0			
17	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 6 cm - nawierzchnia na zjazdach	m2	193,0			
18	ST5	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu śr. 8 cm	m2	500,0			
3		Roboty brukarskie					
19	ST4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV z wywozem urobku	m	198,0			
20	ST9	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	11,88			
21	ST9	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	198,0			
4		Odwodnienie drogowe					
22	ST13	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, kratka żeliwna D400 na zawiasach (montaż studzienki wraz z robotami ziemnymi)	szt.	4			
23	ST13	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm z robotami ziemnymi	m	4,0			
24	ST13	Studnia rewizyjna śr. 800 mm o głębokości 1,5 m z włazem D400 z robotami ziemnymi	stud.	4			
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							