

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Budowa przedszkola integracyjnego w Szamotułach
Lokalizacja: ul. Lipowa / Felińskiego
dz. nr ewid. 3271/3

Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły
64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Fundamenty				
1	10	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm	m ²	2750,000
1	20	KNR 201-02-05-03-00	Roboty ziemne z transportem wywrotkami na odległość do 1,0 km	m ³	1807,810
1	30	Kalk. własna	Dostawa materiału do formowania nasypów	m ³	1323,000
1	40	KNKB 001-02-22-01-00	Formowanie nasypów	m ³	1323,000
1	50	KNR 202-11-01-01-10	Podkład na gruncie z betonu B-15 pompą	m ³	44,042
1	60	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli	Mg	3,555
1	70	KNR 202-02-02-01-12	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 W6 betonowanie pompą	m ³	83,040
1	80	KNR 202-02-02-02-12	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-25 W6 betonowanie pompą	m ³	28,800
1	90	KNR 202-02-04-01-12	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu B-25 W6 betonowanie pompą	m ³	14,976
1	100	KNR 202-02-04-03-12	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5 m ³ z betonu B-25 W6 betonowanie pompą	m ³	6,800
1	110	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	225,920
1	120	KNR 202-01-36-01-00	Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej	m ³	81,331
1	130	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m ³	777,268
1	140	KNR 202-11-01-01-10	Podkład na gruncie z betonu B-15 pompą	m ³	259,089
1	150	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt XPS grubości 16 cm do ścian	m ²	267,800
1	160	Kalk. własna	Folia kubełkowa	m ²	167,375
2	Roboty murowe, żelbetowe i konstrukcja stalowa ścian				
2	170	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną	m ²	213,079
2	180	KNR 202-01-04-09-40	Ściany z pustaka silikatowego grubości 24cm na zaprawie klejowej	m ²	1956,339
2	190	KNR 202-01-05-04-40	Ścianki działowe z pustaka silikatowego grubości 12cm na zaprawie klejowej	m ²	481,251
2	200	KNR 202-01-05-02-40	Ścianki działowe z pustaka silikatowego grubości 6cm na zaprawie klejowej	m ²	17,479
2	210	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	metr	100,800
2	220	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli	Mg	10,043
2	230	KNR 202-02-10-01-11	Belki żelbetowe z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	25,622
2	240	KNR 202-02-12-11-00	Wieńce z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	61,963
2	250	KNR 202-02-08-01-11	Słupy żelbetowe z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	20,100
2	260	Kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż elementów stalowych zewnętrznych między oddziałami (konstrukcja wykończona wg projektu)	kg	2917,431

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	Stropy				
3	270	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli	Mg	3,410
3	280	Kalk. własna	Dostawa i montaż stropu filigran grubości 20cm	m ²	169,000
3	290	Kalk. własna	Dostawa i montaż płyt stropowych typu SPK20	m ²	1214,235
3	300	KNR 202-02-05-01-12 analogia	Wylewka stropu filigran oraz nadbeton płyt stopowych	m ³	94,512
3	310	KNR 202-02-16-02-11	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu B-25 betonowanie pompą	m ²	44,100
3	320	KNR 202-02-16-05-11	Płyty żelbetowe - dodatek za 1 cm różnicy grubości z betonu B-25 betonowanie pompą, KROTNOŚĆ=5	m ²	44,100
3	330	KNR 202-04-05-06-00 analogia	Więzary dachowe	m ²	452,702
4	Stolarka zewnętrzna				
4	340	KNR 202-10-22-04-50 analogia	Okna PCV wg zestawienia stolarki	m ²	107,940
4	350	KNR 202-10-24-11-50 analogia	Fasada wg zestawienia stolarki	m ²	389,889
4	360	KNR 202-10-24-08-50 analogia	Drzwi aluminiowe ciepłe wg zestawienia stolarki	m ²	1,980
4	370	Kalk. własna	Żaluzje zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie	m ²	322,724
5	Dach zielony				
5	380	KNR 202-05-17-01-50 analogia	Paroizolacja	m ²	1343,000
5	390	KNR 202-06-15-01-01 analogia	Warstwa spadkowa z keramzytobetonu/lekkiego betonu grub 1-10 cm	m ²	1343,000
5	400	KNR 202-06-09-01-00 analogia	Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS200 grub 20 cm	m ²	1343,000
5	410	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian atyki	m ²	238,000
5	420	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach atyki	m ²	238,000
5	430	Kalk. własna	Hydroizolacja EPDM	m ²	1581,000
5	440	Kalk. własna	Mata ochronna	m ²	1343,000
5	450	Kalk. własna	Folia drenażowo-magazynująca 5cm	m ²	1343,000
5	460	Kalk. własna	Geowłóknina filtracyjna	m ²	1343,000
5	470	Kalk. własna	Warstwa wegetacyjna 10 cm	m ²	1343,000
5	480	Kalk. własna	Zieleń ekstensywna	m ²	1343,000
5	490	KNR 202-40-07-03-01 analogia	Płyta OSB pod obróbki blacharskie	m ²	238,000
5	500	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²	238,000
5	510	Kalk. własna	Odwodnienie liniowe	metr	181,300
5	520	Kalk. własna	Przelew awaryjny zgodnie z opisem projektu	szt	15,000
5	530	Kalk. własna	Przepust dachowy ogrzewany zgodnie z opisem projektu	szt	20,000
5	540	KNR 202-05-51-01-00 analogia	Rury spustowe podtynkowe wraz z przekładką izolacyjną	metr	86,000
6	Dach "wysoki"				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	550	KNR 202-05-17-01-50 analogia	Paroizolacja	m ²	401,100
6	560	KNR 202-40-07-03-01 analogia	Płyta OSB grubości 22 mm	m ²	401,100
6	570	Kalk. własna	Mata ochronna	m ²	401,100
6	580	Kalk. własna	Membrana dachowa TPO	m ²	401,100
6	590	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²	32,379
6	600	KNR 202-05-47-01-00 analogia	Rynna w systemie bezokapowym	metr	30,200
6	610	KNR 202-05-51-01-00 analogia	Rury spustowe podtynkowe wraz z przekładką izolacyjną	metr	21,000
<hr/>					
7	Elewacja				
7	620	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	1199,870
7	630	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie emulsją grutującą	m ²	1296,290
7	640	KNR 202-26-13-01-60	Przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 20 cm na zaprawie klejowej	m ²	1296,290
7	650	KNR 202-26-13-01-60	Przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 5 cm na zaprawie klejowej	m ²	359,240
7	660	KNR 202-26-13-03-60	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do ścian	szt	6480,000
7	670	KNR 202-26-13-06-60	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	359,240
7	680	KNR 202-26-13-08-60	Ochrona narożników kątownikiem	metr	250,000
7	690	KNR 202-26-13-09-60	Zamocowanie listwy cokołowej	metr	334,750
7	700	KNR 202-25-25-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntuującym	m ²	359,240
7	710	KNR 202-25-25-03-00	Tynki silikonowe o strukturze baranek, kolorystyka wg projektu	m ²	359,240
7	720	Kalk. własna	Elewacja drewniana na podkonstrukcji, mocowanie i wykończenie wg projektu	m ²	821,370
7	730	Kalk. własna	Elewacja ze stali kortenowskiej na podkonstrukcji, mocowanie i wykończenie wg projektu	m ²	115,680
7	740	Kalk. własna	Obudowa drewniana okien malowana wg projektu	metr	95,000
7	750	KNR 202-05-41-02-00	Parapety z blachy powlekanej	m ²	28,968
<hr/>					
8	Ściany				
8	760	CEN 202-08-41-01-00	Tynki wewnętrzne gipsowe	m ²	3321,711
8	770	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m ²	668,187
8	780	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	2653,524
8	790	KNR 202-15-06-01-00	Malowanie ścian, kolorystyka wg projektu	m ²	2653,524
8	800	Kalk. własna	Panele ściennie PCV	m ²	91,000
8	810	Kalk. własna	Korek ścienny	m ²	91,000
8	820	Kalk. własna	Zielona ściana z chrobotka	m ²	36,900
<hr/>					
9	Sufity				
9	830	KNR 202-27-01-01-00	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kasetonowym kolor niebieski wg projektu	m ²	650,000
9	840	KNR 202-27-01-01-00	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kasetonowym kolor biały wg projektu	m ²	956,800
<hr/>					
10	Posadzki				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
10	850	KNR 202-06-18-03-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną	m ²	1606,080
10	860	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt XPS grubości 16 cm	m ²	1606,080
10	870	KNR 202-06-07-01-00 analogia	Folia ekranowa	m ²	1606,080
10	880	KNR 202-11-29-02-00	Posadzka cementowa na gładko grub 6 cm	m ²	1606,080
10	890	KNNR N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek gres	m ²	208,600
10	900	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej	m ²	1397,480
10	910	KNR 202-11-12-01-01	Wykładzina obiektowa	m ²	1397,480
10	920	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyściennie	metr	560,000
10	930	Kalk. własna	Wycieraczka wewnętrzna	m ²	13,735
10	940	Kalk. własna	Wycieraczka zewnętrzna	m ²	21,236
<hr/>					
11	Stolarka wewnętrzna				
11	950	KNR 202-10-24-08-50 analogia	Drzwi aluminiowe zimne wg zestawienia stolarki	m ²	18,000
11	960	KNR 202-10-19-01-00 analogia	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami wg zestawienia stolarki	m ²	110,400
11	970	KNR 1312-09-03-01-00 analogia	Ścianki ustępowe z HPL	m ²	56,212
11	980	Kalk. własna	Parapety wewnętrzne	metr	11,000
<hr/>					
12	Wyposażenie				
12	990	Kalk. własna	Podręczny sprzęt gaśniczy	kmpł	1,000
12	1000	Kalk. własna	Tabliczki i piktogramy	kmpł	1,000
12	1010	Kalk. własna	Pojemnik na mydło w płynie	szt	35,000
12	1020	Kalk. własna	Suszarka do rąk	szt	25,000
12	1030	Kalk. własna	Uchwyt do papieru toaletowego	szt	25,000
12	1040	Kalk. własna	Kosz na śmieci 30l	szt	15,000
12	1050	Kalk. własna	Zestaw pochwyków dla osób z niepełnosprawnościami	kmpł	4,000
12	1060	Kalk. własna	Oznakowanie numerów sal oraz wszystkich pomieszczeń	kmpł	1,000
12	1070	Kalk. własna	Zadaszenie z trójwarstwowej tkaniny - wodoodporne, napęd elektryczny, sterowanie czujnikiem pogody	m ²	336,000