

<p>Miejscowość: Zawonia Gmina: Zawonia Powiat: Trzebnicki Województwo: Dolnośląskie Inwestor: Gmina Zawonia</p> <p>Geolog nadzorujący: W. Kleśta Wykonawca wiercenia: Zakład Usług Studniarskich Marian Wójcik ul. Spacerowa 5; 25-026 Kielce</p>	<p>Współrzędne otworu (układ 2000/6): X: 5687811,71 Y: 6442892,59 Rzędna terenu: 161,25 m npm</p> <p>Czas trwania prac geologicznych: listopad 2021 r System wiercenia: mechaniczny okrężno-udarowy "na sucho" Sposób pobierania próbek skał: z urobku Miejsce przechowywania próbek skał: magazyn wykonawcy wiercenia</p> <p>Wyniki badań i obliczeń hydrogeolog. ujętej warstwy wodonośnej wg szkicu konstrukcyjnego Q1 = 30,0 m³/h, S1 = 4,12 m; T1 = 48 h, q1 = 7,28 m³/h/1m depresji k = 0,000426 m/s wyznaczony na podstawie wyników próbnego pompowania wg wzoru Dupit'a Q_{dop. filtru} = 64,75 m³/h, Q_{ekspl. studni} = 30,0 m³/h, przy S = 4,12 m i R = 225 m</p>
---	--

