



Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Kraków, 19 marca 2024r.

Numer pisma: 2403010020/TTDSIKU/24/SG

Temat: udzielenie informacji o ewentualnym remoncie i inwestycji sieci OPL dla planowanych budów i przebudów chodników na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie w 2024 roku.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo IU.501.3.1.24.KZ dotyczące informacji o ewentualnym remoncie i inwestycji sieci OPL dla planowanych budów i przebudów chodników na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie w 2024 roku informujemy, że nie przewidujemy prac remontowych oraz na obecną chwilę nie przewidujemy prac inwestycyjnych. Może się jednak zdarzyć konieczność wykonania prac awaryjnych. Możliwe jest także wystąpienie kolizji z infrastrukturą OPL.

Dla lokalizacji:

1. Przebudowa chodnika przy budynku ul. Lublańska 22 w Krakowie na działce 953/19 obr. S-23 – zachować drożność kanalizacji na skrzyżowaniu i pod ciągiem pieszym – wymienić ramy i pokrywy na typu ciężkiego - w przypadku ingerencji na głębokość większą niż 55 cm – konieczne wystąpienie o wydanie warunków technicznych na zabezpieczenie kanalizacji – konieczne sprawdzenie drożności po wykonaniu robót
2. Przebudowa chodnika przy budynku ul. Miechowity 8 w Krakowie na działce 931/15 obr. S-23 – zachować drożność kanalizacji na skrzyżowaniu i pod ciągiem pieszym – wymienić ramy i pokrywy na typu ciężkiego - w przypadku ingerencji na głębokość większą niż 55 cm – konieczne wystąpienie o wydanie warunków technicznych na zabezpieczenie kanalizacji – konieczne sprawdzenie drożności po wykonaniu robót
3. Utwardzenie terenu przy budynku Miechowity 7 w Krakowie na działce 953/19 obr. S-23 – zachować drożność kanalizacji na skrzyżowaniu i pod ciągiem pieszym – wymienić ramy i pokrywy na typu ciężkiego - w przypadku ingerencji na głębokość większą niż 55 cm – konieczne wystąpienie o wydanie warunków technicznych na zabezpieczenie kanalizacji – konieczne sprawdzenie drożności po wykonaniu robót
4. Przebudowa chodnika przy budynku ul. Miechowity 3 w Krakowie na działce 953/15 obr. S-23 – brak uwag

Prace w pobliżu i na sieci OPL powinny być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela OPL.

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz formularz wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), zgłoszenie/wniosek o nadzór właścicielski można przestać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor

Z poważaniem


Stanisław Gabor

Gł. Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta