

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km	0,00	0,00	0,00		
2.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika i zatoki postojowej wraz z wywozem na odl. do 1 km	310	m2	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR-AT 03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	65	m	0,00	0,00	0,00		
4.	KNR 2-310813-03	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm	65	m	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	5,85	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	0,1	ha	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	160	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy nast. km- krotność 9	160	m3	0,00	0,00	0,00		
9.	Kalk. Własna	utyliczacja urobku	320	t	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
10.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	160,00	m3	0,00	0,00	0,00		
11.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	650,00	m2	0,00	0,00	0,00		
12.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek i włazów	1	szt	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
13.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm	650,00	m2	0,00	0,00	0,00		
14.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm	650,00	m2	0,00	0,00	0,00		
15.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm	650,00	m2	0,00	0,00	0,00		
16.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	30,60	m3	0,00	0,00	0,00		
17.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	78,00	mb	0,00	0,00	0,00		
18.	KNR 2-31 0403-01	krawężniki betonowe 15x30x100 w tym najazdowe 65 szt. na podsypce cementowo - piaskowej	165,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
19.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	335,00	m2	0,00	0,00	0,00		
20.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm typu BEHATON na podsypce piaskowej - kolor grafitowy	310,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x					
21.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	70,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00		
Wyjaśnienie:									

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	79,20	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	448,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	396,00	m2	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	6,30	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	70,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
7.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukanym 2-8	396,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
8.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	70,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostko	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	132,80	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	664,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	562,00	m2	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	102,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	10,80	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	129,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 10 cm	562,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	102,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	76,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Wyjaśnienie:

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostkowa	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	143,00	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	143,00	m3	0,00	0,00	0,00		
4.	kalk. Własna	utyliczacja urobku	286,00	t	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	715	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
6.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	650,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	11,70	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	195,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 10 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	637,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	13,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	130,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Wyjaśnienia:

Kosztorys inwestorski SZAMARZEWSKIEGO

SŁUBICE CZERWIEC 2023r.

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	225,50	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	225,50	m3	0,00	0,00	0,00		
4.	kalk. Własna	utyliczacja urobku	451,00	t	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	977	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
6.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	902,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	13,50	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	150,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	902,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	12,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	55,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

UWAGI

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	31,25	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	125,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	125,00	m2	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	3,15	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	35,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
7.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukanym 2-8	125,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
8.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	25,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostko	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejącego drogi wraz z wywozem na odl. do 1 km	528	m	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	158,40	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	158,40	m3	0,00	0,00	0,00		
4.	kalk. Własna	utyliczacja urobku	316,80	t	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	528	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
6.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego łtuczeń kamienny o gr. po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod drogę	528,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	26,28	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	292,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki betonowej typu ekobehaton wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	352,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	236,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	6,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Kosztorys inwestorski KILIŃSKIEGO

SŁUBICE czerwiec 2023r.

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x	
1.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejących obrzeży wraz z odbudową istniejącego chodnika	31	m2	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM				0,00	0,00	
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x	
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	58,00	m3	0,00	0,00	0,00	
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	232,00	m2	0,00	0,00	0,00	
4.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek i włączów	1	szt	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM				0,00	0,00	
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x	
5.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm	232,00	m2	0,00	0,00	0,00	
6.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 10 cm	232,00	m2	0,00	0,00	0,00	
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	9,54	m3	0,00	0,00	0,00	
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	106,00	mb	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM				0,00	0,00	
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x	
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 10 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukanym 2-8	232,00	m2	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM				0,00	0,00	
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x				
10.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	30,00	m2	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM				0,00	0,00	
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00	
Wyjaśnienie:								

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	8,00	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	40,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	30,00	m2	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	3,60	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	40,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
7.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukanym 2-8	30,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
8.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	70,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

UWAGI: