


STAN ZACHOWANIA
WIDOK POMINKA OD FRONTU




POMNIK:
-brud i fałszywa patyna na blokach pomnika
-erozja betonu i osłabienie jego konstrukcji
-w partii przyziemia wykruszenia i odpryski odsłaniające metalową konstrukcję
-stal zaatakowana przez korozję
-słupy betonowe i liternictwo napisów wielokrotnie przemalowywane farbami wapiennymi, emulsyjnymi i elewacyjnymi
-miejscowe wykruszenia i złuszczenia farby
-napisy wykonane z masy sztukatorskiej pokryte wieloma warstwami farb (zawsze w kolorze czarnym).

KRZYŻ metalowy wykonany z miedzi:
-wielokrotnie przemalowywany
-stan dobry, brak śladów korozji w postaci siarczanów miedzi.

COKOŁY w kształcie mównic (pulpitów):
-ślady erozji betonu
-wykruszenia, spękania oraz złuszczenia warstw farb
-tablice wykonane z brązu w bardzo dobrym stanie
-liternictwo tablic czytelne.

RZUT POMNIKA



UWAGI: -WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE -MOŻNA STOSOWAĆ INNE PREPARATY I MATERIAŁY BUDOWLANE NIŻ ZAPROPONOWANE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA TOŻSAMYCH PARAMETRÓW		
PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY		
REMONTU KONSERWATORSKIEGO POMNIKA POMORDOWANYCH PRACOWNIKÓW FABRYKI BRONI W RADOMIU		
INWESTOR: FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK", RADOM SP. Z O.O. UL. GROBICKIEGO 23, 26-617 RADOM		
ADRES: TEREN DAWNEJ FABRYKI BRONI W RADOMIU UL. BIZNESOWA, 26-600 RADOM DZIAŁKA NR 29/2		
PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. Anna Laskowska nr upr. RP Upr-149/91		
OPRACOWANIE: mgr inż. Agnieszka Laskowska		
STAN ZACHOWANIA	WIDOK I RZUT POMNIKA	SKALA 1:25
UWAGA: Stan zachowania - sierpień 2022 r. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.		rys. nr 12.