
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki
obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 3

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

08.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.12.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
7			Remont drogi gminnej nr 105839L w m. Oleśniki			
7.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
59 d.7.1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,464	km	0,464	
					RAZEM	0,464
60 d.7.1	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3		
			63,915	m3	63,915	
					RAZEM	63,915
7.2			ROBOTY ZIEMNE			
61 d.7.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III	m3		
			15	m3	15,000	
					RAZEM	15,000
62 d.7.2	BCD-I D- 02.03.01.12. 02		Nasypy wykonywane mechanicznie	m3		
			17	m3	17,000	
					RAZEM	17,000
7.3			PODBUDOWY			
63 d.7.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Krotność = 2	m2		
			poz.66	m2	1 844,600	
					RAZEM	1 844,600
64 d.7.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność = 2	m2		
			poz.66	m2	1 844,600	
					RAZEM	1 844,600
7.4			NAWIERZCHNIE			
65 d.7.4	BCD-I D- 05.03.05.11. 02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			poz.66	m2	1 844,600	
					RAZEM	1 844,600
66 d.7.4	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			1844,60	m2	1 844,600	
					RAZEM	1 844,600
67 d.7.4	BCD-I D- 05.03.26.11. 01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.66	m2	1 844,600	
					RAZEM	1 844,600
7.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
68 d.7.5	BCD-I D- 05.02.01.22. 01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			426,1	m2	426,100	
					RAZEM	426,100