

## 1. Cel i przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie określa zakres i sposób wykonania robót budowlanych przy ociepleniu posadzek oraz stropu przyziemia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady-Dworskie gmina Gołymin-Ośrodek

Celem termomodernizacji budynku jest dostosowanie obiektu do odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła w obecnie obowiązujących Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz podniesienie energooszczędności, standardu i komfortu wykorzystania funkcji budynku.

## 2. Dane ogólne

Powierzchnia ocieplenia posadzek świetlicy.	: 223,020 m <sup>2</sup>
Powierzchnia ocieplenia stropu przyziemia	: 244,08 m <sup>2</sup>
Powierzchnia sufitu podwieszanego z płyt wełny prasow. :	195,48 m <sup>2</sup>
Wymiana drzwi zewnętrznych	: 8,69 m <sup>2</sup>
Wymiana drzwi wewnętrznych	: 6,60 m <sup>2</sup>
Montaż klimatyzatorów 3,5 kW	: 5 szt

## 3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU:

stawka roboczogodziny kosztorysowej	- 0,00zł/r-g
koszty pośrednie	- 00% do R i S
zysk	- 0% do R+Kp(R), S+ Kp(S)
koszty zakupu	-0% wliczone do ceny materiałów

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY</b>			
<b>1.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
1	KNR-W 4-		Wykucie z muru - demontaż drzwi zewnętrznych z PVC dwu- skrzydłowych - szt. 2	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0353-					
1	10		1.50*2.77*1	m <sup>2</sup>	4.16	
			1.34*2.27*1	m <sup>2</sup>	3.04	
					RAZEM	7.20
2	KNR-W 4-		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wew. do w.c. i kuchni	szt.		
d.1.	01 0353-					
1	09		2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-		Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór drzwi wejściowych do kuchni	m		
d.1.	01 0338-					
1	04		1.20	m	1.20	
					RAZEM	1.20
4	KNR-W 2-		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	02 0132-					
1	05		1.20*2	m	2.40	
					RAZEM	2.40
5	KNR-W 4-		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po- wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0711-					
1	01		1.20*0.20*2	m <sup>2</sup>	0.48	
					RAZEM	0.48
6	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-					
1	07		1.20*0.20*2	m <sup>2</sup>	0.48	
					RAZEM	0.48
7	KNR-W 4-		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, beto- nu o szer. do 15 cm	m		
d.1.	01 0708-					
1	01		1.00+2*2.10*1	m	5.20	
			0.90+2*2.10*1	m	5.10	
					RAZEM	10.30
8	KNR-W 2-		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych ,malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - wym. 90*200	szt.		
d.1.	02 1025-					
1	03		1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,90*2,00*1szt.	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1022-					
1	01		0.90*2.00*1	m <sup>2</sup>	1.80	
					RAZEM	1.80
10	KNR-W 2-		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych ,malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - wym. 80*200	szt.		
d.1.	02 1025-					
1	02		1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,80*2,00*1szt.	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1022-					
1	01		0.80*2.00*1	m <sup>2</sup>	1.60	
					RAZEM	1.60

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2- d.1. 02 1040- 1 02		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych półpełnych, ciepłych, wraz z dwoma zamkami i pochwytami, kolor brązowy - wym. w świetle muru 1,34*2,13 szt.1 (szer. min. jednej części skrzydła 0,90 m) - wejście od strony frontowej.	m <sup>2</sup>		
			1.34*2.13*1	m <sup>2</sup>	2.85	
					RAZEM	2.85
13	KNR-W 2- d.1. 02 1040- 1 02		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naswietłem, półpełnych, ciepłych, wraz z dwoma zamkami i pochwytami, kolor brązowy - wym. w świetle muru 1,50*2,63 szt.1 (szer. min. jednej części skrzydła 0,90 m) - wejście od strony południowej.	m <sup>2</sup>		
			1.50*2.63*1	m <sup>2</sup>	3.95	
					RAZEM	3.95
<b>1.2</b>			<b>Roboty posadzkowe</b>			
14	KNR-W 4- d.1. 01 0439- 2 02 analogia		Rozebranie istniejącej sceny z desek na konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
			3.06*3.97 + (3.06+3.97)*0.52	m <sup>2</sup>	15.80	
					RAZEM	15.80
15	KNR-W 2- d.1. 02 0606- 2 01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z wywinieniem na ścianę	m <sup>2</sup>		
			( 18.10*10.80)*1.10	m <sup>2</sup>	215.03	
			- (0.46*0.46)*3*1.10	m <sup>2</sup>	-0.70	
					RAZEM	214.33
16	KNR-W 2- d.1. 02 0608- 2 03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			( 18.10*10.80) - (0.46*0.46*3)	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
17	KNR-W 2- d.1. 02 1104- 2 01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			poz.16	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
18	KNR-W 2- d.1. 02 1104- 2 03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
			poz.16	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
19	KNR-W 2- d.1. 02 1116- 2 07		Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
			poz.16	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
20	NNRNBK d.1. 202 1134- 2 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.16	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
21	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2 z.sz. 5.3.d		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m <sup>2</sup>		
			poz.16	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
22	KNR 0- d.1. 12II 1120- 2 01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(18.10+10.80)*2 - (1.50+0.92+0.82+1.34) + (0.46+0.46)*2*$ 3	m	58.74	
					RAZEM	58.74
23	KNR 0- d.1. 12II 1120- 2 02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.22	m	58.74	
					RAZEM	58.74
<b>1.3</b>			<b>Sufit podwieszany i ocieplenie stropu nad przyziemiem</b>			
24	KNR-W 4- d.1. 03 1134- 3 02		Demontaż opraw świetłówkowych na sufitach	kpl.		
			8	kpl.	8.00	
					RAZEM	8.00
25	KNR-W 2- d.1. 02 2702- 3 01 sala		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
			( 18.10*10.80)	m <sup>2</sup>	195.48	
					RAZEM	195.48
26	KNR-W 5- d.1. 08 0512- 3 03		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych , ka- setowych - oprawa Panel LED 60x60	kpl.		
			12	kpl.	12.00	
					RAZEM	12.00
27	KNR AT- d.1. 17 0103- 3 03 z.sz. 1.3.		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
			40*3*2	cm	240.00	
					RAZEM	240.00
28	KNR-W 4- d.1. 01 0324- 3 02		Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł - szczyty poddasza	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
29	KNR 2 d.1. 0604-01 3		Izolacja z folii paroizolacyjnej poziomej z wywiniciem na ściany	m <sup>2</sup>		
			(22.60*10.80)*1.1	m <sup>2</sup>	268.49	
					RAZEM	268.49
30	KNR-W 2- d.1. 02 0612- 3 03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubo- ści 15cm poziome z płyt układanych na sucho - strop nad przy- ziemniem - wełna mineralna , wsp. przewodzenia ciepła 0,037 W/mK , reakcja na ogień A1	m <sup>2</sup>		
			(22.60*10.80)	m <sup>2</sup>	244.08	
					RAZEM	244.08
<b>1.4</b>			<b>Roboty malarskie</b>			
31	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 4 01		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			( 18.10*10.80) - (0.46*0.46*3)	m <sup>2</sup>	194.85	
					RAZEM	194.85
32	KNR AT- d.1. 26 0103- 4 02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
			(1.50*2.63 + 1.34*2.13 + 1.48*1.79*4 + 1.49*0.59*2 + 0.92* 2.05 + 0.82*2.05)	m <sup>2</sup>	22.72	
					RAZEM	22.72

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 4 08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  $(18.10+10.80)*2*3.10 + (0.46+0.46)*2*3.10*3 - (1.50*2.63 + 1.34*2.13 + 1.48*1.79*4 + 1.49*0.59*2 + 0.92*2.05 + 0.82*2.05)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  196.29 -22.72	
					RAZEM	173.57
34	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe  $(18.10+10.80)*2*3.10 + (0.46+0.46)*2*3.10*3$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196.29	
					RAZEM	196.29
35	KNR-W 4- d.1. 01 1204- 4 02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  $(18.10+10.80)*2*3.10 + (0.46+0.46)*2*3.10*3 - 1.50*2.63$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192.35	
					RAZEM	192.35
36	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 04		Dodatek za każde dalsze malowanie  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192.35	
					RAZEM	192.35
<b>1.5</b>			<b>Montaż klimatyzatorów</b>			
37	KNR 7-24 d.1. 0126-01 5 analogia		Montaż klimatyzatorów jednostki zewnętrznej i wew. o mocy 3, 5 kW wraz z podłączeniem do wew. instalacji elektrycznej-pom. sali głównej 4	szt.  szt.	  4.00	
					RAZEM	4.00
<b>2</b>			<b>KUCHNIA + ZAPLECZE</b>			
<b>2.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
38	KNR-W 4- d.2. 01 0353- 1 09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wew. do w.c. i kuchni  3	szt.  szt.	  3.00	
					RAZEM	3.00
39	KNR-W 4- d.2. 01 0338- 1 04		Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór drzwi wejściowych do kuchni od strony zew. + chłódnia + magazyn 1.20*3	m  m	  3.60	
					RAZEM	3.60
40	KNR-W 2- d.2. 02 0132- 1 05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych  1.20*2*3	m  m	  7.20	
					RAZEM	7.20
41	KNR-W 4- d.2. 01 0711- 1 01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu  1.20*0.20*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.44	
					RAZEM	1.44
42	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 1 07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem  1.20*0.20*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.44	
					RAZEM	1.44
43	KNR-W 2- d.2. 02 1025- 1 02		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych ,malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - wym. 80*200  2	szt.  szt.	  2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 2- d.2. 02 1022- 1 01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,80*2,00*1szt.	m <sup>2</sup>		
			0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.20	
					RAZEM	3.20
45	KNR-W 2- d.2. 02 1040- 1 01		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych, ciep- łych, wraz z dwoma zamkami i pochwytami, kolor brązowy - wym. w świetle muru 1,00*2,10 szt.1	m <sup>2</sup>		
			0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.89	
					RAZEM	1.89
<b>2.2</b>			<b>Roboty posadzkowe</b>			
46	KNR-W 2- d.2. 02 0606- 2 01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z wywinieciem na ścianę	m <sup>2</sup>		
			(5.07*4.18 + 2.44*1.77 + 1.50*1.77)*1.10	m <sup>2</sup>	30.98	
					RAZEM	30.98
47	KNR-W 2- d.2. 02 0608- 2 03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su- cho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			(5.07*4.18 + 2.44*1.77 + 1.50*1.77)	m <sup>2</sup>	28.17	
					RAZEM	28.17
48	KNR-W 2- d.2. 02 1104- 2 01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			poz.47	m <sup>2</sup>	28.17	
					RAZEM	28.17
49	KNR-W 2- d.2. 02 1104- 2 03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
			poz.47	m <sup>2</sup>	28.17	
					RAZEM	28.17
50	KNR-W 2- d.2. 02 1116- 2 07		Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
			poz.47	m <sup>2</sup>	28.17	
					RAZEM	28.17
51	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrujący- mi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.47	m <sup>2</sup>	28.17	
					RAZEM	28.17
52	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2 z.sz. 5.3.d		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kominowaną Układanie w "karo".	m <sup>2</sup>		
			poz.47	m <sup>2</sup>	28.17	
					RAZEM	28.17
53	KNR 0- d.2. 12II 1120- 2 01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - chłodnia	m		
			(1.50+1.77)*2 - 0.90	m	5.64	
					RAZEM	5.64
54	KNR 0- d.2. 12II 1120- 2 02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.53	m	5.64	
					RAZEM	5.64
<b>2.3</b>			<b>Roboty malarskie</b>			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4- d.2. 01 1216- 3 01		Zabezpieczenie podłóg folią  (5.07*4.18 + 2.44*1.77 + 1.50*1.77)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.17	
					RAZEM	28.17
56	KNR AT- d.2. 26 0103- 3 02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią  (0.84*1.42 + 0.80*2.00*3 + 0.90*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.88	
					RAZEM	7.88
57	KNR-W 4- d.2. 01 1204- 3 08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  <i>Ściany</i> (5.07+4.18)*2*1.44 (2.44+1.77)*2*1.44 (1.50*1.77)*2*3.42 A (suma częściowa)  <i>Sufity</i> 5.07*4.18 2.44*1.77 1.50*1.77 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.64 12.12 18.16 ----- <b>56.92</b>  21.19 4.32 2.66 ----- <b>28.17</b>	
					RAZEM	85.09
58	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe  (5.07+4.18)*2*1.44 (2.44+1.77)*2*1.44 (1.50*1.77)*2*3.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.64 12.12 18.16	
					RAZEM	56.92
59	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome  5.07*4.18 2.44*1.77 1.50*1.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.19 4.32 2.66	
					RAZEM	28.17
60	KNR-W 4- d.2. 01 1204- 3 02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.17	
					RAZEM	28.17
61	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 3 04		Dodatek za każde dalsze malowanie  poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.17	
					RAZEM	28.17
62	KNR-W 4- d.2. 01 1204- 3 01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.17	
					RAZEM	28.17
<b>2.4</b>			<b>Montaż klimatyzatorów</b>			
63	KNR 7-24 d.2. 0126-01 4 analogia		Montaż klimatyzatorów jednostki zewnętrznej i wew. o mocy 3, 5 kW wraz z podłączeniem do wew. instalacji elektrycznej-pom. kuchni  1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY</b>				
<b>1.1</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru - demontaż drzwi zewnętrznych z PVC dwuskrzydłowych - szt. 2	m <sup>2</sup>	7.20		
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wew. do w.c. i kuchni	szt.	2.00		
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór drzwi wejściowych do kuchni	m	1.20		
4 d.1. 1	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2.40		
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	0.48		
6 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	0.48		
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m	10.30		
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych , malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - wym. 90*200	szt.	1.00		
9 d.1. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,90*2,00*1szt.	m <sup>2</sup>	1.80		
10 d.1. 1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych , malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - wym. 80*200	szt.	1.00		
11 d.1. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,80*2,00*1szt.	m <sup>2</sup>	1.60		
12 d.1. 1	KNR-W 2-02 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych półpełnych,ciepłych, wraz z dwoma zamkami i pochwytem , kolor brązowy - wym. w świetle muru 1,34*2,13 szt.1 (szer. min. jednej części skrzydła 0,90 m) - wejście od strony frontowej.	m <sup>2</sup>	2.85		
13 d.1. 1	KNR-W 2-02 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem , półpełnych,ciepłych, wraz z dwoma zamkami i pochwytem , kolor brązowy - wym. w świetle muru 1,50*2,63 szt.1 (szer. min. jednej części skrzydła 0,90 m) - wejście od strony południowej.	m <sup>2</sup>	3.95		
Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej						



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>				
14 d.1. 0439-02 2 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie istniejącej sceny z desek na konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	15.80		
15 d.1. 0606-01 2	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z wywinieciem na ścianę	m <sup>2</sup>	214.33		
16 d.1. 0608-03 2	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	194.85		
17 d.1. 1104-01 2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	194.85		
18 d.1. 1104-03 2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	194.85		
19 d.1. 1116-07 2	KNR-W 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	194.85		
20 d.1. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	194.85		
21 d.1. 1118-04 z.sz. 2 5.3.d	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m <sup>2</sup>	194.85		
22 d.1. 1120-01 2	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	58.74		
23 d.1. 1120-02 2	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	58.74		
Razem dział: Roboty posadzkowe						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>Sufit podwieszany i ocieplenie stropu nad przyziemiem</b>				
24 d.1. 3	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż opraw świetłowych na sufitach	kpl.	8.00		
25 d.1. 3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>	195.48		
26 d.1. 3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych , kasetowych - oprawa Panel LED 60x60	kpl.	12.00		
27 d.1. 3	KNR AT-17 0103-03 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm	240.00		
28 d.1. 3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - szczyty poddasza	szt.	6.00		
29 d.1. 3	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii paroizolacyjnej poziomej z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>	268.49		
30 d.1. 3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15cm poziome z płyt układanych na sucho - strop nad przyziemiem - wełna mineralna , wsp. przewodzenia ciepła 0,037 W/mK , reakcja na ogień A1	m <sup>2</sup>	244.08		
Razem dział: Sufit podwieszany i ocieplenie stropu nad przyziemiem						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4</b>		<b>Roboty malarskie</b>				
31 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	194.85		
32 d.1. 4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	22.72		
33 d.1. 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	173.57		
34 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	196.29		
35 d.1. 4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	192.35		
36 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-04	Dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	192.35		
Razem dział: Roboty malarskie						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		<b>Montaż klimatyzatorów</b>				
37	KNR 7-24	Montaż klimatyzatorów jednostki zewnętrznej i	szt.	4.00		
d.1.	0126-01	wew. o mocy 3,5 kW wraz z podłączeniem do				
5	analogia	wew. instalacji elektrycznej- pom. sali głównej				
Razem dział: Montaż klimatyzatorów						
Razem dział: SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>KUCHNIA + ZAPLECZE</b>				
<b>2.1</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>				
38 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wew. do w.c. i kuchni	szt.	3.00		
39 d.2. 1	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór drzwi wejściowych do kuchni od strony zew. + chłódnia + magazyn	m	3.60		
40 d.2. 1	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7.20		
41 d.2. 1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	1.44		
42 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1.44		
43 d.2. 1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych , malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - wym. 80*200	szt.	2.00		
44 d.2. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,80*2,00*1szt.	m <sup>2</sup>	3.20		
45 d.2. 1	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych, ciepłych, wraz z dwoma zamkami i pochwytami , kolor brązowy - wym. w świetle muru 1,00*2,10 szt.1	m <sup>2</sup>	1.89		
Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>				
46 d.2. 2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe z wywinieciem na ścianę	m <sup>2</sup>	30.98		
47 d.2. 2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	28.17		
48 d.2. 2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	28.17		
49 d.2. 2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	28.17		
50 d.2. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	28.17		
51 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	28.17		
52 d.2. 2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m <sup>2</sup>	28.17		
53 d.2. 2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - chłodnia	m	5.64		
54 d.2. 2	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	5.64		
Razem dział: Roboty posadzkowe						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3</b>		<b>Roboty malarskie</b>				
55 d.2. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	28.17		
56 d.2. 3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	7.88		
57 d.2. 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	85.09		
58 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko-penetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	56.92		
59 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko-penetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	28.17		
60 d.2. 3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	28.17		
61 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-04	Dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	28.17		
62 d.2. 3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	28.17		
Razem dział: Roboty malarskie						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		<b>Montaż klimatyzatorów</b>				
63 d.2. 4	KNR 7-24 0126-01 analogia	Montaż klimatyzatorów jednostki zewnętrznej i wew. o mocy 3,5 kW wraz z podłączeniem do wew. instalacji elektrycznej- pom. kuchni	szt.	1.00		
Razem dział: Montaż klimatyzatorów						
Razem dział: KUCHNIA + ZAPLECZE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: