



## PRZEKRÓJ PASA DROGOWEGO w drodze gminnej




## PRZEKRÓJ ZAKOŃCZENIA PROJEKTOWANEJ DROGI



## SZCZEGÓŁ OSADZENIA KRAWĘŻNIKA

Skala 1:20



### Uwaga:

Rzednę wysokościowe oraz wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy, i w trakcie trwania prac na bieżąco kontrolować. Wszelkie nieścisłości zaistniałe między projektem a miejscem budowy należy niezwłocznie zgłosić projektantowi.

A	JEZDNIA z kostki betonowej
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kostka betonowa o wymiarach 10x20x8cm gr. 8cm</li> <li>- podsypka piaskowa stabilizowana cemnetem gr.3 cm</li> <li>- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm</li> <li>- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm</li> <li>- stabilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzymałości <math>R_m=5,0\text{MPa}</math> (stanowiąca podłoże gruntowe o nośności <math>G_2</math>) przy minimalnej nośności podłoża gruntowego <math>\geq 50\text{MPa}</math></li> </ul>	

PLANBUD		PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA tel.: 77 44 55 e-mail: planbud@gmail.com				
Nazwa obiektu	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wyszowie Śląskim na dz. nr 57/2					
Lokalizacja	Dz. nr 57/2; Obręb: 0023 Wyszów Śląski; Jednostaka ewidencyjna: 160705_5 Nysa - obszar wiejski.					
Przedmiot rysunku	Przekrój pasa drogowego w drodze gminnej dz. nr 57/2.					
Inwestor	Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15					
BRANŻA	Zespół projektowy	Pieczęćka i podpis				
Drogowa Konstrucyjna	<u>Projektant:</u> mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/OP					
	<u>Asystent projektanta:</u> inż. Patryk Płonka					
data		29.09.2021	skala	1:50	nr rys.	1