





Odcinek A




Odcinek B



Odcinek C



Odcinek D




PANELE PRZETŁACZANE:

Panele zgrzewane są z pojedynczych drutów pionowych \varnothing 5mm w rozstawie 50x200mm. Panele przetłaczane o wysokości 2030mm. Szerokość każdego panela jest stała i wynosi 2500mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

SŁUPKI OGRODZENIOWE:

Słupki wykonane są z kształownika prostokątnego 80x40mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana jest do wymiarów paneli. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Wyróżnia się dwa typy obejm: początkowe i przelotowe - odpowiednio zakładane na słupki skrajne i pośrednie. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm nakrętek samozrywalnych, które uniemożliwiają zdemontowanie ogrodzenia. Liczba obejm zakładanych na słupki zależy od danej wysokości ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

<div></div> <div>MAREK GLUBA</div> <div>mgprojekt</div>		MG PROJEKT Marek Gluba ul. Kołobrzaska 15, 64 - 920 Piła e-mail: biuro@marekgluba.pl, tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec Górny	
Nazwa jednostki ew. Nazwa i numer obrębu ew. Numer działki ew.		jedn. ew. 321703_5 obręb 0034 Mirosławiec 34 działka o nr ew. 50/28	
INWESTOR:		Gmina Mirosławiec ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	GRUDZIEŃ 2023r.
TYTUŁ RYSUNKU:		SCHEMAT OGRODZEŃ 1	SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁA:		mgr inż. arch. Lidia Kaczorowska nr upr. bud. UAN-8346/29/88 w specjalności architektonicznej	podpis:
OPRACOWAŁ:		inż. Dawid Czerwiński	podpis:
NINIEJSZE DZIEŁO JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, CHRONIONĄ PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE UŻYCIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE			A-10 NR RYS.