



Ogrodzenie siatkowe wysokości 6m na słupach pośrednich z rury \varnothing 60mm, montowanych w rozstawie co 2,5m połączonych ze sobą górną na całym obwodzie ryglem wykonanym z rury \varnothing 42mm. W narożnikach ogrodzenia - słupy oraz wypory (odkasy) z rury \varnothing 48mm. Stężenie w postaci stalowego rygla górnego spinającego poszczególne słupy oraz wypory zlokalizowane w niewrażliwych miejscach nadają ogrodzeniu niezbędnej stateczności i wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając obciążeniom i naprężeniom wywołanym naciągnięciem na słupach siatką oraz mocującymi je wieloma rzędami drutów napinających.

Siatka polipropylenowa bezwzrostowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 3mm, kolor zielony.

System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 12 rzędów (co 0,5m) drutów napinających, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do każdego słupa pośredniego druty napinające zostają na stałe przykręcone przy użyciu przelotek. Z kolei na słupach narożnych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatkę mocuje się wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze słupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposób montażu nie tylko gwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale także usztywnia ją, wzmacnia i czyni bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne.



<div><div><div><div>MAREK GLUBA</div><div>mgprojekt</div></div></div><div><div>MG PROJEKT Marek Gluba</div><div>ul. Kołobrzeska 15, 64 - 920 Piła</div><div>e-mail: biuro@marekgluba.pl,</div><div>tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852</div></div></div>		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec Górny	
Nazwa jednostki ew. Nazwa i numer obrębu ew. Numer działki ew.	jedn. ew. 321703_5 obręb 0034 Mirosławiec 34 działka o nr ew. 50/28	podpis:
INWESTOR:	Gmina Mirosławiec ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	GRUDZIEŃ 2023r.
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT PIŁKOCHWYTU	SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. arch. Lidia Kaczorowska nr upr. bud. UAN-8346/29/88 w specjalności architektoniczej	podpis:
OPRACOWAŁ:	inż. Dawid Czerwiński	podpis:
NINIEJSZE DZIEŁO JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, CHRONIONĄ PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE UŻYCIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE		
		A-09 NR RYS.