

Rawa Mazowiecka, dnia 02.07.2024 r.

Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy postępowania**

**RPI.271.20.2024**

### **Wyjaśnienie (nr 2) treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. **Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy bieżni w następujących warstwach:

- 15 cm – Płyta betonowa C20/25 W8 zbrojona włóknem polipropylenowym w ilości 09 kg/m<sup>3</sup>,
- 0,2 cm – folia grubości 0,2 mm
- 20 cm – KŁSM 0-31,5 mm,
- 15 cm – warstwa odsączająca z piasku.

Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane pod bieżnie lekkoatletyczne oraz bardziej ekonomiczne.

Zaprojektowana w chwili obecnej warstwa z kruszywa 0-4 pod nawierzchnią asfaltową, jest wadliwym rozwiązaniem, gdyż podczas przemieszczania się układarki do asfaltu warstwa ulegnie zniszczeniu.

#### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie proponowanego w pytaniu układu warstw. Podbudowę bieżni należy wykonać zgodnie z projektem.

#### **Pytanie nr 2:**

Dlaczego nie przewidziano studni rewizyjnych na zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Występują zmiany kierunków gdzie nie zaprojektowano studni. Czy takie rozwiązanie jest w ocenie Zamawiającego prawidłowe i tak należy wykonać kanalizację deszczową?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, iż nie zaprojektowano studzienek rewizyjnych z uwagi na brak możliwości wykonania ich w nawierzchni bieżni bądź boiska. Należy nadmienić iż odwodnienia liniowe są wyposażone w osadniki wyłapujące nieczystości więc nie ma dużego zagrożenia zatorów w kanalizacji.

**Pytanie nr 3:**

Jaką wysokość ma ogrodzenie do demontażu?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, iż ogrodzenie to ma wysokość ok. 1,3 m.

**Pytanie nr 4:**

Czy do odtworzenia boiska piłkarskiego należy użyć trawy z rolki, czy można wykonać odtworzenia z trawy sianej ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, iż do odtworzenia płyty boiska piłkarskiego dopuszcza trawę sianą, do której wymagania określono w Projekcie Wykonawczym w punkcie 6.11. Wykonanie trawników.

**MIASTO RAWA MAZOWIECKA**  
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
NIP 835 157 91 13  
REGON 750148638

**Z up. BURMISTRZA MIASTA**

*mgr Artur Piotrowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA