



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+212



ODCINEK OD KM 0+212 DO KM 0+400



OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S
2. Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza grubości średnio 9 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷32 mm
3. Istniejąca nawierzchnia grubości 8÷10 cm z mieszaniny tłucznia kamiennego i pospółki
4. Podbudowa grubości 18 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷63 mm
5. Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubości 10 cm
6. Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika $i \geq 1,00$
7. Pobocze z pospółki żwirowej grubości średnio 10 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

remontu drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sędziejowice ul. Dolna
na odcinku od km 0+000 do km 0+400 (działki nr 4/5, 11 obręb Sędziejowice), kat. obiektu XXV

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 3
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		SKALA 1:25 DATA 01.12.2019
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		