

Zestawienie powierzchni parteru

P 0.01	Pediatra- gab. zabiegowy (dzieci zdrowe)	17.67	m²
P 0.02	Pediatra- gabinet lekarski (dzieci zdrowe)	14.17	m²
P 0.03	Pediatra- gabinet lekarski	14.16	m²
P 0.04	Pediatra- gabinet zabiegowy	14.05	m²
P 0.05	Pediatra- gabinet lekarski	14.17	m²
P 0.06	Pielęgniarka profilaktyka	9.27	m²
P 0.07	Pielęgniarka środowiskowa	14.16	m²
P 0.08	Internista- gabinet lekarski	14.16	m²
P 0.09	Internista- gabinet lekarski	14.16	m²
P 0.10	Internista- gabinet lekarski	13.75	m²
P 0.11	Internista- gabinet lekarski	14.16	m²
P 0.12	Internista- gabinet zabiegowy	14.16	m²
S 0.01	Neurolog- gabinet lekarski	11.38	m²
S 0.02	Gipsownia	9.27	m²
S 0.03	Ortopeda- gabinet zabiegowy	14.16	m²
S 0.04	Ortopeda- gabinet lekarski	14.16	m²
S 0.05	Medycyna pracy- bad. psychotechniczne	14.16	m²
S 0.06	Medycyna pracy- gabinet lekarski	14.16	m²
S 0.07	Laryngolog-otolog- zabiegowy	13.80	m²
S 0.08	Laryngolog- gabinet lekarski	14.16	m²
S 0.09	Okulista- gabinet zabiegowy	14.17	m²
S 0.10	Okulista- gabinet lekarski	13.80	m²
S 0.11	Ort., Pulmonolog, Kardiolog, Alerg.- gab. lek	14.05	m²
S 0.12	Stomatolog- gabinet	16.30	m²
S 0.13	Stomatolog- gabinet	16.49	m²
B 0.01	Rejestracja główna	34.96	m²
B 0.02	Administracja	14.02	m²
D 0.01	RTG- kabina	4.49	m²
D 0.02	RTG- kabina	4.49	m²
D 0.03	RTG- sala badań	25.50	m²
D 0.04	RTG- pokój opisów	4.42	m²
D 0.05	RTG- sterownia	4.46	m²
D 0.06	RTG- przedsionek	2.15	m²
U 0.01	Toalety- Pediatria	3.07	m²
U 0.02	Toalety- Pediatria (dzieci zdrowe)	4.64	m²
U 0.03	Pomieszczenie socjalne	13.44	m²
U 0.04	Toalety ogólnodostępnej pacjentów	8.59	m²
U 0.05	Toalety ogólnodostępnej pacjentów	8.51	m²
U 0.06	Szatnia personelu	11.44	m²
U 0.07	Toaleta personelu	7.87	m²
U 0.08	Toaleta personelu	7.87	m²
U 0.09	Szatnia personelu	11.44	m²
U 0.10	Węzgoze dokumentów	8.91	m²
U 0.11	Węzgoze leków	6.49	m²
U 0.12	Toaleta ogólnodostępna pacjentów	2.41	m²
T 0.01	Pomieszczenie techniczne	3.82	m²
A 0.01	Apteka- pom. administracyjne	9.36	m²
A 0.02	Apteka- komora przyjęć/zatrzha	6.84	m²
A 0.03	Apteka- izba recepturowa	10.30	m²
A 0.04	Apteka- śluza umywalkowa-łatwiutowa	2.45	m²
A 0.05	Apteka- zmywalnia	5.27	m²
A 0.06	Apteka- pomieszczenie socjalne	4.10	m²
A 0.07	Apteka- toaleta	2.80	m²
A 0.08	Apteka- archiwum	3.84	m²
A 0.09	Apteka- pomieszczenie gospodarcze	0.81	m²
A 0.10	Apteka- mag. produktów. leczniczych	8.59	m²
A 0.11	Apteka- mag. wyrobów medycznych	1.72	m²
A 0.12	Apteka- komunikacja	8.53	m²
A 0.13	Apteka- ekspedycja	31.85	m²
K 0.01	Magazyn	6.24	m²
K 0.02	Magazyn	9.29	m²
K 0.03	Magazyn	9.29	m²
K 0.04	Pszczekalnia	21.50	m²
K 0.05	Pszczekalnia	20.76	m²
K 0.06	Komunikacja	20.28	m²
K 0.07	Komunikacja	52.61	m²
K 0.08	Pszczekalnia	24.82	m²
K 0.09	Komunikacja	26.05	m²
K 0.10	Pszczekalnia	14.68	m²
K 0.11	Komunikacja	25.70	m²
K 0.12	Pszczekalnia	31.80	m²
K 0.13	Pszczekalnia	14.68	m²
K 01	Klatka schodowa	17.49	m²
K 02	Klatka schodowa	17.49	m²
W 01	Winda	2.31	m²
W 02	Winda	2.31	m²
	SUMA	962.01	m²

KONSTRUKCJA

Z0	ŚCIANA ŻELBETOWA Z BLOCZKÓW	44cm	
Z1	posiłki ceramiczny ze szczelinowy wypełnionymi pólstynnem	30cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z2	ŚCIANA DZIELĄCA ŻELBETOWA	15cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z3	ŚCIANA DZIELĄCA ŻELBETOWA	18cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z4	ŚCIANA ŻELBETOWA NOŚNA	30cm	
	stupki drewniane 6x30 MPD / wełna mineralna λ=0,030W/[m*K]	30cm	
	płyta GK/GKF/GKBI grubości 15mm	1.5cm	
Z5	STOPY ŻELBETOWE	25x35cm	
	stup żelbetowy wg projektu konstrukcji		
Z6	ŚCIANA ŻELBETOWA W PRZEKROJU RZ1120	25cm	
	stup żelbetowy wg projektu konstrukcji		
Z7	ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ	18cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z8	ŚCIANA RZ1120	22cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z9	ŚCIANA DZIELĄCA ŻELBETOWA	15cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z10	ŚCIANA PRZY DYLATACJI	20cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
Z11	ŚCIANA PODWYŻKI	40cm	
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji		
	ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE		
M1	ŚCIANA DZIELĄCA MUROWANA	11.5cm	
	Bloczki z betonu komórkowego, ogólnost 600kg/m3	11.5cm	
M2	ŚCIANA NOŚNA	25cm	
	bloczki silikatowe	12cm	
M3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PODZIEMNA RZ1120	15cm	
	bloczki silikatowe	15cm	
M4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODZIEMNA RZ1120	20cm	
	bloczki silikatowe	20cm	
	ŚCIANY WEWNĘTRZNE LEKKIE		
D1	STELAŻ CW75 SCHEMA CW	7.5cm	
	obsłyz systemowy / wełna skalna	7.5cm	
D2	STELAŻ CW100 SCHEMA CW	10cm	
	obsłyz systemowy / wełna skalna	10cm	
D3	STELAŻ CW75 SCHEMA CW	5cm	
	obsłyz systemowy / wełna skalna	5cm	
D4	STELAŻ ZWIĘKSZONY SCHEMA CW		
	obsłyz systemowy / wełna mineralna wg rys.		
D5	STELAŻ CW75 SCHEMA SKRZYNKOWA CW	7.5cm	
	obsłyz systemowy / wełna skalna / ogrzewanie	7.5	
D6	ŚCIANKA KRYL H=2,0m	1cm	
D7	ŚCIANA DŹWIĘKOCHŁONNA RE1120	5cm	
	2x płyta ogniochronna 25mm	50mm	
D8	ŚCIANA DŹWIĘKOCHŁONNA RE1120	16.5cm	
	obsłyz systemowy / wełna skalna (ogólnost min 35kg/m3)		
	taśma uszczelniająca piankowa, systemowa		
D9	obsłyz systemowy / wełna skalna (ogólnost min 35kg/m3)	7.5cm	
	WYKŁADZINOWA ŚCIANA ZEWNĘTRZNYCH		
S1	ELEMENTACJA		
	płyta elew. z modrzewiu syber. listurowana, zab. do stop.niezop.	1.9cm	
	podkonstrukcja modrzew., zab. do stop.niezop.	3-5.5cm	
	folia tynk cem.-wap. zbroj. mikrowłóknami	1cm	
	ŚCIANA ŻELBETOWA		
	membrana hydroizolacyjna		
	folia kubełkowa		
S3	ELEMENTACJA NADZIEMNA		
	płyta elewacyjna modrzewiowa listurowana, zab. do stop. Niezop.	1.9cm	
	podkonstrukcja zab. do stopnia niezopalności	3cm	
S4	IZOLACJA WODOSZCZELNA		
	membrana hydroizolacyjna		
	chudy beton wg proj. konstr.		
S5	ŚCIANA OPASOWA	7cm	
	tynkpl elewacyjne (perforacja min. 50%)	4cm	
	kontlatty modrzew. 3cm zabezp. NRO	3cm	
	folia paroprzepuszczalna odporna na UV, czarna		
S6	DEMONTOWANE PANELE NA PODKONSTR.	14cm	
	tynkele elewacyjne (perforacja min. 50%)	4cm	
	rama stalowa 120x140cm z rur ocynk. 4x4cm	4cm	
	konstrukcja nośnaa z rur ocynk. 10x10cm	10cm	

W1	PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANIE MUROWANEJ	3cm	
	płytki ceramiczne mrozood. na kleju	1.5cm	
	folia w płytki		
	tynk cementowy	1.5cm	
W2	WYKOŃCZENIE ŚCIANY STREFY OGRZEWANEJ	23.5cm	
	tynk elewacyjny ciankowarstwowy NRO		
	podkład tynkarski		
	zbrojenie zbrojące		
	siatka z włókna szklanego		
	płyty z wełny skalnej λ=0,032W/[m*K]	22cm	
	płyta gipsowo- kartonowa płyta płytokowa		
W3	ŚCIANA TYNKOWANA	1.5cm	
	farba		
	grunt		
	tynk cementowo-wapienny kolorowy III		
W4	OKŁADZINA 2x0,6	2.5cm	
	farba		
	grunt		
	płyta gk 12.5mm		
W5	PŁYTKI NA ŚCIANIE MUROWANEJ	5cm	
	płytki ceramiczne mrozood. na kleju	1.5cm	
	hydroizolacja w płytce		
	tynk cementowo-wapienny kolorowy III	1.5cm	
W6	ZABUDŻE- ŚCIANA ŻELBETOWA		
	bezbarwna powłoka hydrofobowa		
W7	PŁYTKI NA IZOLACJI	25cm	
	płytki ceramiczne mrozood. na kleju	1.5cm	
	hydroizolacja w płytce		
	ogrzewa płytkowe	22cm	
	płyty z wełny skalnej		
	płyta gk 12.5mm λ =0,032W/[m*K]		
	ogrzewa kolorowe		
W8	WYKŁADZINA PCV NA TYNKU	1.5cm	
	wykładzina PCV	1.5cm	
	grunt		
	tynk cementowo-wapienny kolorowy III	1.5cm	
W9	OKŁADZINA ŁAZIK	1.25cm	
	farba		
	grunt		
	1x płyta gk 12.5mm		
W10	OKŁADZINA DREWNIANA KORYTARZA	3cm	
	płyta warstw. lakierowa, lakierowana, trudnozap. 14mm		
	grunt		
	płyta gipsowo - kartonowa 12.5mm	1.25cm	
W11	BRUKA RZ1	38.5cm	
	płyta warstw. lakierowa, lakierowana, trudnozap. 19mm	2cm	
	podłoże instalacyjne	36.5cm	
W12	WYKŁADZINA PCV NA PŁYCIE GK	1.5cm	
	wykładzina PCV	1.5cm	
	grunt		
W13	OKŁADZINA Z PŁOMIOŃA, OCIEMNIA,	3cm	
	farba		
	grunt		
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm	
	powłoka ołowiowa (poza dokumentacją, w ramach wyposażenia w RTG)		
W14	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm	
	OKŁADZINA Z PŁOMIOŃA, OCIEMNIA,	4cm	
	farba		
	grunt		
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm	
	powłoka ołowiowa (poza dokumentacją, w ramach wyposażenia w RTG)		
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm	
	powłoka ołowiowa		
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm	
W15	ŚCIANA TYNKOWANA	1.5cm	
	farba		
	grunt		
	tynk cementowo-wapienny kolorowy III		
	ostka na kleju		

OZNACZENIA

- poziomy konstrukcji stropu i podłogi w pomieszczeniu
- poziom wykończenia podłogi z sufitu w pomieszczeniu
- ±0.000 poziom konstrukcji
- ±0.000 poziom wykończenia
- ±0.000 zmiana poziomu konstrukcji–poziom górny i poziom dolny
- ±0.000 zmiana poziomu wykończenia–poziom górny i poziom dolny
- 0 (+/-) wyraskość do nadproża od poziomu wykończenia posadzki na danej kondygnacji
- dźwig — pion instalacji ogrzewania–chłodzenia (wg proj. instalacji sanitarnych)
- went — pion instalacji wentylacji mechanicznej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- KU- pion instalacji kanalizacji sanitarnej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- A+ pion instalacji zimnej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- KD- pion instalacji kanalizacji deszczowej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- P.(Ø) Ø30cm wg proj. konstr. pion. osi. +1.09
- przebicie instalacyjne w ścianie (wg proj. instalacji sanitarnych)
- ściana o izolacyjności akustycznej na poziomie Rw1 min 62dB
- granica przebiegu powłoki szczelnej budynku. UWAGA: wymaga się dużej staranności w utrzymaniu ciągłości powłoki szczelnej. Kwestionowane przemienie powłoki szczelnej może być powodem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawcę.

UWAGI:

1. Rysunki projektu wykonawczego odczytywać wyłącznie z rysunkami projektów branżowych;
2. Wymiarowanie rysunków na podstawie siatkowo-modułowej o grubości miejscowej min. 3cm;
3. Wymiary elementów konstrukcji oraz instalacji wg projektów branżowych (konstrukcji oraz instalacji);
4. Parametry szybów windowych i wykończenie kabin przyjęto na bazie produktów OTIS. W przypadku zastosowania innych rozwiązań wykonawca na własny koszt dostosuje projekt do nowych rozwiązań;
5. Dokładne kolory i sposoby wykończenia elementów wykończeniu, do zatwierdzenia przez Projektanta w wersji pełnego cyfrowego nadzoru autorskiego, po okazaniu próbek przez Wykonawcę;
6. Dobór wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt, oprzyrządowanie i urządzenia medyczne należy do zakresu opracowania;
7. Pom. D 0.03, S 0.12, S 0.13- wszystkie ściany stropy, stropy, drzwi i okno konstrukcji wymagają zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym, wg wymogów i parametrów dozelowej monitorowanego aparatu RTG;
8. Dostawa i montaż zabezpieczeń osłon stołych do wykonania w ramach wyposażenia technologicznego budynku, do wykonania przez specjalizowaną firmę wg parametrów dozelowego aparatu RTG;
9. Wytyczne dla pomieszczenia D 0.03 (pracownia RTG):
   - okno ochronne RTG- 40x40cm, typ-120cm, parametry okna (wielkość) wg szelkich parametrów wymaganych przez producenta dozelowo wybranego typu/modelu aparatu RTG,
   - mocowanie aparatu RTG do podłoża betonowego ścian wg wytycznych producenta – (na rys. układ przykładowy dla typu kostru-płynowego). Podłoże, w tym parametry wytrzymałościowe ścian wg wytycznych producenta wybranego aparatu RTG. Rozmieszczenie aparatury w pomieszczeniu do uzgodnienia z producentem po wybraniu przez inwestora dozelowego typu/modelu aparatu RTG,
   - na rysunku przedstawiono kanał instalacyjny współpracujący obsługujący aparat RTG i wanny od spodu, do podłoży czyszczonych na wilgotno – przebieg przykładowy do typu kostru-płynowego. Ostatecznej przebieg kanałów instalacyjnych, a także jego zabezpieczenie (kostru PE) wykonuje wg wymogów producenta dozelowo wybranego aparatury w pomieszczeniu;
10. Pom. S 0.12 i S 0.13 - wszystkie ściany stropy (ściany, stropy, drzwi i okno konstrukcji wymagają zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z wytycznymi dozelowo wybranego przez inwestora aparatu, ewentualne zabezpieczenie okien (ołowiu 1% po pomiarach dozymetrycznych dla dozelowo zastosowanego urządzenia;
11. Lokalizacja i wymiarowanie przejść instalacyjnych wg rysunków branżowych. Rozmieszczenie, wielkość i pozycja przejść sprawdzić przed wykonaniem otworowania z wszystkimi projektami branżowymi. Rysunek nie uwzględnia przejść instalacyjnych w ścianach o wymiarach mniejszych niż Ø20. Przebicia instalacyjne w ścianach do Ø20cm wykonać jako wiercenia wg wytycznych zawartych w projektach branżowych;
12. Projekt technologii medycznej poza zakresem opracowania. W zakresie projektu uwzględniono wyposażenie stałe tj. wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, armaturę i przybory sanitarne oraz zabudowę stałą kuchenkową i pozostałe. Na rysunkach przedstawiono propozycję wyposażenia z meble i wyposażenie (dobór mebli i oparatury poza zakresem opracowania);
13. Pom. R 1.02, R 1.03 i R 1.09 - w pracowni instalowania w pom. R 1.02, R 1.03 i R 1.09 urządzeń o polu działania większym niż powierzchnia wydzielonego „pokoi" zaleca się zamianę orientacji pomieszczenia (lekka ścianka), tak aby wyjście urządzenia znajdowało się na powierzchni dozwolonej. Pokój;
14. Dokładne wykresy wykonać wg zaprojektowanego układu ścian działowych (uwzględnienie: odstępy od osi ścianek wynikających z mocowania profili poziomych przy podłodze);
15. Lokalizacja i gabaryty mat na stanowisk i parowady elektryczne doprowadzające zasilanie do dźwigu- wykresy ścian wg wytycznych producenta dźwigu.
16. Rozmiar mocowań elektrycznej bramy rolowanej do podkonstrukcji (w tym także prowadnic) ścian wg wytycznych producenta.
17. Zastosowac kompletny system dźwiękoizolacyjny (dźwiękoizolacyjne płyty g-k na konstrukcji z profili dźwiękowych przyjętemu systemowy dźwiękoizolacyjnemu wełna mineralna gęstości min 35kg/m3 pełnych odpowiadającej tamtejszej zastosowanego profilu) izolacyjność akustyczna na poziomie Rw1 min 62dB :
   Ściany działowe od strony korytarza do pomieszczeń: P 0.04, P 0.05, P 0.08, P 0.11, P 0.12, S 0.01, S 0.04, S 0.05, S 0.06, S 0.08, S0.09, S 0.11, S 0.12, S 0.13, S 101, S 1.02, R 1.10, R 1.12, D 1.01, U1.09, T 0.01
   Ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami: S 0.09–S 0.08, P 0.10–U 0.04, S 0.12–T 0.01, S 0.13– T 0.01, T 0.01– A 0.10, T 0.01–A 0.11
18. Otwory drzwiowe do pomieszczeń dostępnych od strony korytarza wykonać płytyki/ płytami osb zgodnie z rys. detali stolarki wewnętrznej. Wymiar drzwi wewnętrznych w świetle otworu to wymiar otworu wykonanego płytami osb/ płytkami zgodnie z rys detali stolarki wewnętrznej. Wymiary drzwi (montaż płyt osb, płytkie itp) po stronie Generalnego Wykonawcy. Wymiary wykończonego otworów drzwiowych do ścianek lekkich uwzględnić informacje zawarte na rys detali stolarki wewnętrznej. W celu przygotowań pracom płyt należy wykonać po zamontowaniu drzwi wewnętrznych;
19. Balkony bezdotykowe zainstalować przy umywalkach w pomieszczeniach gabinetów zabiegowych (P 0.01, P 0.04, P 0.09, P 0.12, S 0.03, S 0.05, S 0.08, S 1.03) pom. przygotowania pacjenta (S 1.01), pom. przygotowania pacjenta (S 1.07), sali analiz w laboratorium (D 1.02), punkcji pobrań laboratorium (D 1.05)

B

jednostka projektowa/architektura	konstrukcja
Jojko+nawrocki architekci	Mitbi
biuro: 02-512 40-081 Kobiesz Jojko@poczta.pl	biuro: 01-512 40-081 Kobiesz Kobiet@poczta.pl
projektant: mgr inż. arch. Marcin Jojko nr ewid. upr. 34/DŁOWKI/2011/P	inwestor: Sechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna ul. Jana Pawła II 12 55-011 Sechnice
sprawdził: mgr inż. arch. Bartłomiej Nowacki, mgr inż. arch. Agnieszka Biber	projekt: Gminny Ośrodek Zdrowia w Sechnicach jako budynek przyjęty z przepodstawowym leczeniu: działki nr 547/38, 547/39, 547/40, 547/41, 547/42, 547/43, 547/44, 547/45, 547/46, 547/47, 547/48, 547/49, 547/50, 547/51, 547/52, 547/53, 547/54, 547/55, 547/56, 547/57, 547/58, 547/59, 547/60, 547/61, 547/62, 547/63, 547/64, 547/65, 547/66, 547/67, 547/68, 547/69, 547/70, 547/71 oraz cz. drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/8, 548/10, 668, Sechnice, ul. Sportowa, Obręb 0001
instalacje elektryczne: ZENTRA	Oprojekt
skala: 1:50	data: 08-22-20
AR.1004	
nr rysunku:	skala: 1:50
RZUT PARTERU POZIOM ±0.000 SEKCJA B	