


PRZEKRÓJ NORMALNY - PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI JEZDN Z WYRÓWNANIEM WARSTWĄ "SLURRY SEAL"



LEGENDA:

- 1 - Górna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 2-5mm - ilość 10 kg/m<sup>2</sup>
- 2 - Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilość 1,1 kg/m<sup>2</sup>
- 3 - Dolna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 5-8mm - ilość 15 kg/m<sup>2</sup>
- 4 - Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilość 1,5 kg/m<sup>2</sup>
- 5 - "Slurry Seal" - cienka warstwa bitumiczna na zimno - wyrównanie ok. 2cm
- 6 - Istniejąca konstrukcja jezdni
- 7 - Utwardzone pobocze z KŁSM 0/31,5mm - 5cm
- 8 - Grunt rodzimy

B

BIELECKI

FIRMA USŁUGOWA

F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice

Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl

NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Świerzno, 72-405 Świerzno 13			Data: <b>Kwiecień 2021 r.</b>
Adres budowy	dz. nr 229/1 ob. Świerzno, gm. Kamień Pomorski			
Nazwa	Remont dróg gminnych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia z wyrównaniem podłoża cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu "Slurry Seal" - dojazd do sklepu DINO i zabudowy mieszkaniowej			
Inwestycji				
Tytuł rysunku	PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala rysunku: <b>1:20</b>
Opracował	Tomasz Bielecki			Nr rysunku: <b>3</b>
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE.				