



ELEWACJA PÓŁNOCNA (od ciekłu wodnego)



ELEWACJA ZACHODNIA (od sąsiada)



UWAGI:

Rysunku nie wolno skalować.
Nie wolno bnać żadnego wymiaru niezgadzając się z rysunkiem.
Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów rzeczywiście, należy pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego opracowania.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania.
Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.

LEGENDA

--- CZĘŚĆ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- 1 TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT – NEBRASKA NB 2
- 2 TYNK IMITUJĄCY DESKĘ ELEWACYJNĄ NP. CERESIT-MINORCA MN 5
- 3 TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT – NEBRASKA NB 5
- 4 TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT – RUBY FIRE

UWAGA:
– WDRUK NIE POKAZUJE DOKŁADNEGO ODWZOROWANIA KOLORÓW
– NALEŻY PORÓWNAĆ JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT
– OSŁOŻA OKIENNE NALEŻY WYKONAĆ W KOLORZE ŚCIANY DO NIEJ PRZYŁEGŁEJ
– OBRÓDKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO O GRUBOŚCI 0,5MM, W KOLORZE GRAFITOWYM
– PARAPETY WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO O GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM
– RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM
– KOLOR DRZWI WEJŚCIOWYCH I BRAMY WIAZDOWEJ – W KOLORZE CZERWONYM
– KOLOR I RODZAJ POSZCIGA DACHOWEGO – GRAFIROWY, BLACHA NA RABEK STOJĄCY
– KOLOR NARISU – W KOLORZE CZERWONYM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Maciej Holikowski 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7d NIP 748 1583420 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	BABICE, DZ. NR 160/6		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWANEGO	BUDYNEK UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ – OSP I GARAŻ		
INWESTOR	GMINA BABORÓW, UL. RATUSZOWA 20, 48-120 BABORÓW		
RODZAJ OPRACOWANIA	POZWOLENIE NA BUDOWĘ		
BRANŻA	architektoniczno		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	architektoniczno		
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE – STAN PROJEKTOWANY		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	A-B – 8	28.09.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIENIA		PODPIS
PROJEKTOWAŁ	młg inż. arch. Iłana Kusztycka	08/OPCK/2019	