



Świecie, 25 listopada 2024 r.

PZD 241/08/2024

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno”** na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa wapiennego w ramach podbudowy z KŁSM 0/31,5mm 90/3?

Odp. Tak, jeżeli spełnia wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej zgodnie z tablicą 1, SST D – 04.04.02b.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji.

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.

Pytanie nr 3

Według załącznika nr 5 "Kosztorys ofertowy" na drodze nr 1244C Dąbrówka - Biechowo należy wykonać przepust o średnicy 900mm a na drodze nr 1246C o średnicy 1000mm. Natomiast plik o nazwie "Przepust z półkami dla płazów" wskazuje przepusty o średnicy 800 mm i 1000mm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy przepusty należy wykonać na każdej z dróg.

Odp. Wg dokumentacji projektowej rozbiórce i odtworzeniu z rur stalowych karbowanych (bez półek dla płazów) podlegają następujące przepusty drogowe:

- 1) Dla odcinka drogi powiatowej nr 1244C (od km 1+957 do km 2+917)
 - Km 2+232,0 - Przepust średnicy 900mm długość 14mb
 - Km 2+385,0 - Przepust średnicy 900mm długość 13mb
- 2) Dla odcinka drogi powiatowej nr 1246C (od km 0+000 do km 1+000)
 - Km 0+590,00 Przepust średnicy 1000mm długości 18mb

Zgodnie z powyższym przepusty z półkami dla płazów nie znajdują się w zakresie zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy **przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości ok. 0,96 km (od km 1+957 do**

km 2+917) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno o długości ok. 1,0 km (od km 0+000 do km 1+000) i jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej na początku bieżącego roku. Zamawiający dodał na stronie prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację projektową obejmującą zakresem całość zadania (przebudowa dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C). W związku z powyższym zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, kosztorysem ofertowym i SST oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną i opisem technicznym. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Następnie SST oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 4

Do dokumentacji został załączony szacunek brakarski. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykupu drewna za cenę określoną w szacunku brakarski.

Odp. Zgodnie z SWZ Rozdział II, pkt 12, ppkt 15:

Drewno pozyskane z wycinki stanie się własnością Wykonawcy.

Droga powiatowa nr 1244C - 16 szt.: drzewa nr 206, 203, 201, 200, 196, 188, 189, 163, 164, 165, 166, 167, 168 oraz 266, 488 i 212.

Rozliczenie wartości drewna pozyskanego przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury VAT na kwotę 12 751,53 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 53/100), zgodnie z szacunkiem brakarskim i zapisami ustawy o VAT. W oparciu o protokół odbioru drewna z wycinki drzew, Zamawiający wystawi fakturę VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca opłaci należność za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający przewiduje półki dla płazów w przepustach :

- km 2+232 – droga 1244C
- km 2+385 – droga 1244C
- km 0+590 – droga 1246C.

Odp. Nie.

Pytanie nr 6

Brak pozycji w dziale „ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” odnośnie zasypki przepustów. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie ilości m3 zasypki przepustów.

Odp. Obsypkę i Zасыpkę przepustów należy skalkulować w pozycji kosztorysowej dot. ułożenia przepustów. Zamawiający szacuje, że do obsypania i zasypania łącznie 45mb przepustów potrzeba ok. 180m3 materiału.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w kosztach ogólnych powinien ująć koszt nadzoru geotechnicznego podczas wykonywania robót ziemnych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w kosztach ogólnych powinien ująć koszt nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych?

Odp. Nie. Zamawiający wyjaśnia, że nadzór archeologiczny dotyczył wykonanego już odcinka drogi powiatowej nr 1245C. Jest to więc poza zakresem przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w kosztach ogólnych powinien ująć koszt nadzoru przyrodniczego podczas montażu budek lęgowych?

Odp. Wykonawca nie ma w zakresie zamówienia montażu budek lęgowych. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy **przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości ok. 0,96 km (od km 1+957 do km 2+917) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno o długości ok. 1,0 km (od km 0+000 do km 1+000)** i jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej na początku bieżącego roku. Zamawiający dodał na stronie prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację projektową obejmującą zakres całość zadania (przebudowa dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C). W związku z powyższym zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, kosztorysem ofertowym i SST oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną i opisem technicznym. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Następnie SST oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 10

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Drzycim z dnia 15.09.2021 należy zamontować min.10 skrzynek lęgowych typu A , min.5 skrzynek lęgowych typu B oraz min. 5 skrzynek dla nietoperzy prosimy o potwierdzenie wykonania tego zakresu prac.?

Odp. Wykonawca nie ma w zakresie zamówienia montażu budek lęgowych. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy **przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości ok. 0,96 km (od km 1+957 do km 2+917) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno o długości ok. 1,0 km (od km 0+000 do km 1+000)** i jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej na początku bieżącego roku. Zamawiający dodał na stronie prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację projektową obejmującą zakres całość zadania (przebudowa dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C). W związku z powyższym zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, kosztorysem ofertowym i SST oraz dodatkowo z dokumentacją

techniczną i opisem technicznym. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Następnie SST oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 11

Czy należy wycenić stosowanie tymczasowych wygradzeń herpetologicznych, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej?

Odp. Nie. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 12

Prosimy o wskazanie miejsca zastosowania materiałów o których mowa w SST 10. D-04.02.02 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej, brak przywołania w kosztorysie ofertowym?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy **przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości ok. 0,96 km (od km 1+957 do km 2+917) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno o długości ok. 1,0 km (od km 0+000 do km 1+000)** i jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej na początku bieżącego roku. Zamawiający dodał na stronie prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację projektową obejmującą zakresem całość zadania (przebudowa dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C). W związku z powyższym zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, kosztorysem ofertowym i SST oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną i opisem technicznym. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Następnie SST oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 13

Dotyczy D-05.03.05b Zapisy SST są niespójne w zakresie możliwości zastosowania kruszywa niełamanego drobnego do projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 11 W i AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2. Zgodnie z przywołanymi w SST w pkt. 10.3 obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1 2014 materiał ten można stosować do mm-a dla warstwy wiążącej/wyrównawczej dla kategorii ruchu KR 1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa drobnego niełamanego do projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z AC 11 W i AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 nie pogorszy właściwości mm-a jakie wymagane są dla końcowego wyrobu. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z AC 11 W i AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 można stosować kruszywo niełamane drobne.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Czy dysponują Państwo decyzją na usunięcie drzew o numerze inwentaryzacyjnym 192 i 194 (nie widnieją one ani w decyzji zezwalającej na zniszczenie siedlisk, ani w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, a na PZT są zaznaczone do usunięcia? Prosimy o podanie ich obwodów i gatunków i potwierdzenie, że są do wycinki?

Odp. Drzewa o numerach 192 i 194 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Zgodnie z SWZ Rozdział II, pkt 12, ppkt 15 numery drzew do wycinki to:

Droga powiatowa nr 1244C - 16 szt.: **drzewa nr 206, 203, 201, 200, 196, 188, 189, 163, 164, 165, 166, 167, 168 oraz 266, 488 i 212.**

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że drzewa o nr 266 i 488 są przeznaczone do wycinki w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji?

Odp. Tak. Zgodnie z SWZ Rozdział II, pkt 12, ppkt 15 numery drzew do wycinki to:

Droga powiatowa nr 1244C - 16 szt.: drzewa nr 206, 203, 201, 200, 196, 188, 189, 163, 164, 165, 166, 167, 168 oraz 266, 488 i 212.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający potwierdza, że należy zasadzić 40 szt nasadzeń kompensacyjnych o obwodzie min 1 cm – gatunki rodzime i miododajne?

Odp. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z SST dotyczącym nasadzeń. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania SST dotyczące nasadzeń.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dysponuje SST na sadzenie drzew?

Odp. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania SST dotyczące nasadzeń.

Pytanie nr 18

Ile lat pielęgnacji drzew należy przewidzieć w kalkulacji?

Odp. Zgodnie z SST dotyczącym nasadzeń - 3 lata.

Pytanie nr 19

Zgodnie z rys. PRZEPUST Z PÓLKAMI DLA PŁAZÓW należy wykonać umocnienie wlotu i wylotu przepustu na betonie C10/15 gr.20cm, zaś kosztorys ofertowy mówi o betonie chudym. Prosimy o wskazanie jaką mieszankę betonową zastosować pod kamień polny?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku DP 1244C od km 1+957 do km 2+917 nie należy wykonywać poszerzenia na warstwie podbudowy AC22P gr. min. 7cm.

Odp. Zamawiający potwierdza. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 21

Prosimy o załączenie rozwiązania konstrukcyjnego dla odcinka DP 1244C od km 1+957 do km 2+917.

Odp. Konstrukcja zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku DP 1246C od km 0+000 do km 1+000 nie należy wykonywać poszerzenia na warstwie podbudowy AC22P gr. min. 7cm.

Odp. Zamawiający potwierdza. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 23

Dotyczy SST D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem mówi o mieszance betonowej C1,5/2, zaś kosztorys ofertowy wraz z przekrojami mówi o stabilizacji Rm 2,5 MPa.

Odp. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że projektowane zjazdy na obu drogach powiatowych nie mają być obramowane opornikiem ani obrzeżem.

Odp. Zamawiający potwierdza. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 25

Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. Zgodnie z paragrafem 16 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ na oznakowanie poziome Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji.

Pytanie nr 26

Prosimy o wyjaśnienie czy dla podbudowy z kruszywa łamanego, warstw bitumicznych należy wykonać odcinki próbne, jeśli tak to prośba o wskazanie ich lokalizacji oraz powierzchni.

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.

Pytanie nr 27

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a kosztorysem ofertowym prosimy o podanie właściwej konstrukcji jezdni dla drogi DP1244C oraz DP1246C.

Odp. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 28

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a kosztorysem ofertowym prosimy o podanie właściwej konstrukcji zjazdów dla drogi DP1244C oraz DP1246C. Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego zjazdów. Prosimy o udostępnienie wykazu zjazdów.

Odp. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej całą posiadaną dokumentację projektową. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 29

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a kosztorysem ofertowym prosimy o podanie właściwej szerokości oraz konstrukcji pobocza dla drogi DP1244C oraz DP1246C.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy: Wykonanie pobocza gruntowego szerokości 1,0 m (materiał z odkładu) o grubości po zagęszczeniu średnio 15 cm.

Pytanie nr 30

Czy przepusty podlegające rozbiórce i odtworzeniu należy wyposażyć w półki dla płazów?.

Odp. Nie

Pytanie nr 31

W opisie technicznym pkt. 5.3 dla konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej wpisano frezowanie profilowe. Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej frezowania nawierzchni, prosimy o uzupełnienie?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości ok. 0,96 km (od km 1+957 do km 2+917) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno o długości ok. 1,0 km (od km 0+000 do km 1+000) i jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej na początku bieżącego roku. Zamawiający dodał na stronie prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację projektową obejmującą całość zadania (przebudowa dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C). W związku z powyższym zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, kosztorysem ofertowym i SST oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną i opisem technicznym. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Następnie SST oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 32

Brak w kosztorysie pozycji związanej z regulacją wysokościową istniejących zaworów i studni, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości ok. 0,96 km (od km 1+957 do km 2+917) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1246C Plewno-Belno o długości ok. 1,0 km (od km 0+000 do km 1+000) i jest to kolejny etap inwestycji rozpoczętej na początku bieżącego roku. Zamawiający dodał na stronie prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację projektową obejmującą zakres całość zadania (przebudowa dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C). W związku z powyższym zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, kosztorysem ofertowym i SST oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną i opisem technicznym. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Następnie SST oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 33

Prosimy o podanie wymagań odnośnie tablicy pamiątkowej – pozycja 6.2 kosztorysu dla drogi DP1244C.

Odp. Wymiary tablicy to: 90 x 60 cm.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2..

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 35

Projekt budowlany podaje trzy warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11, AC 16 W oraz AC 22 P. W kosztorysie natomiast mowa jest wyłącznie o warstwie SMA 11, warstwie klinującej AC 16 W oraz warstwie wiążącej AC 11 W. Prosimy o ujednoczenie informacji na temat konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Odp. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 36

Projekt, kosztorys i przekroje wskazują warstwę gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa, natomiast SST mówi o stabilizacji z mieszanki związanej C 1,5/2. oraz warstwie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5. Prosimy o ujednoczenie informacji na temat tej warstwy.

Odp. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 37

Projekt i przekroje konstrukcyjne wskazują na wykonanie warstwy AC 22P gr. min. 7cm. W przedmiarach brak pozycji dla tej warstwy. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.