

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego:

- zmiana nawierzchni jezdni z trylinki na nawierzchnię bitumiczną, zjazdów indywidualnych oraz chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,
- wymiana istniejącego oznakowania pionowego na nowe,
- regulacja zasuw wodociągowych oraz studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz tp,
- założenie rur osłonowych na kablach tp przechodzących pod zjazdami i jezdnią.

W ramach bieżącego utrzymania:

- na odcinku od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Wrzosową należy sfrezować istniejącą nawierzchnię bitumiczną oraz wykonać nakładkę z warstwy ścieralnej na pozostałej części ulicy,
- na działce nr 1326/3 należy wykonać rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni oraz krawężników wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni oraz zjazdów analogicznej jak w dokumentacji.

Roboty nawierzchniowe bitumiczne tj. warstwę ścieralną oraz nakładkę bitumiczną należy wykonać bez przerw technologicznych oraz bez spoiny podłużnej, całą szerokością jezdni na odcinku od ul. Rajgrodzkiej do ul. Nowomiejskiej.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględnił możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- płyty drogowe należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- drewno z wycinki należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.