


# RZUT PARTERU



Nr	Rodzaj pom.	Pow. (m <sup>2</sup> )	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian
1	Sala sportowa	572,0 ✓	Kleпка dębowa na ruszcie drewnianym	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
2	Magazyn sprzętu gimn.	16,6 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
3	Pokój trenerów	21,8 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
3a	Sanitariat trenerów	6,4 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m
4	Pom. dla sprzętacek	5,7 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m
5	Pomoc medyczna	11,3 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
6	Komunikacja	181,0 ✓	Gress	do wys. 60 cm gress do 200 cm olej półmat powyżej emulsja
7	Łapacz wiatru	6,5 ✓	Gress	do wys. 60 cm gress do 200 cm olej półmat powyżej emulsja
8	Pom. techniczne	37,2 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
9	Szatnia chłopców	13,3 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
10	WC	3,5 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m ✓
11	Przedśionek	4,4 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
12	WC niepełnosprawnych	5,5 ✓	Gress	glazura do pełnej wysokości ✓
13	Natryski	22,5 ✓	Gress	glazura do pełnej wysokości ✓
14	Przedśionek	4,4 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
15	WC	3,5 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m ✓
16	Szatnia chłopców	13,3 ✓	Noraplan Vario II 2524	gładź gipsowa malowanie emulsyjne

Uwaga - urządzenie spłukujące w ścianie - w odległości 12 cm od ścian tylnych w.c. należy wykonać ściankę osłonową na stałe.

Nr	Rodzaj pom.	Pow. (m <sup>2</sup> )	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian
17	Szatnia dziewcząt	13,3 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
18	WC	3,5 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m
19	Przedśionek	4,4 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
20	Natryski	22,5 ✓	Gress	glazura do pełnej wysokości
21	Wc niepełnosprawnych	5,7 ✓	Gress	glazura do pełnej wysokości
22	Przedśionek	4,4 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
23	WC	3,5 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m ✓
24	Szatnia dziewcząt	13,3 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
25	Magazyn sprzętu sportowego	20,7 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
26	Sala ćwiczeń korekcyjnych	85,0 ✓	Noraplan megaelastic 1838	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
27	Natryski	6,3 ✓	Gress	glazura do pełnej wysokości ✓
28	Szatnia	11,0 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
29	WC	1,7 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m ✓
30	WC	1,7 ✓	Gress	glazura do wys. 2,0 m ✓
31	Szatnia	10,3 ✓	Noraplan Vario II 2506	gładź gipsowa malowanie emulsyjne
32	Natryski	6,4 ✓	Gress	glazura do pełnej wysokości ✓
33	Komunikacja	42,0 ✓	Gress	do wys. 60 cm gress do 200 cm olej półmat powyżej emulsja
RAZEM		1184,6		

Zaplanowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:  
1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniem: inż. JERZY DRAŻKIEWICZ  
Rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  
Lp. opinii: 19/11/2007  
Data: 19.11.2007  
Podpis: [signature]

Zaplanowano pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych bez zastrzeżeń:  
Lp. opinii: 19/11/2007  
Data: 19.11.2007  
Podpis: [signature]

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-BUD. "EKOBUD"  
Sala gimnastyczna w Słupsku  
przy Zespole Szkół Ekonomicznych  
Rzut parteru  
Projektant: [signature]  
Skala: 1:100  
Rys. nr. 3

SPRAWDZAJĄCY

ROMUALD KLIMONTOWICZ  
Inżynier architekt  
upr. z 8.5.01.1. pld. 112  
Nr 161 288/06 - Szczecin  
Łódź, ul. Zbożowa nr 2  
tel. 57-07-16