

PPKZ

Rok założenia: 1991

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW

sp. z o.o.

ul. Zielonogórska 35, 71-084 Szczecin,

tel/fax (091) 4530850,

e-mail: ppkzszczecin@post.pl

PEKAO S.A. II/O Szczecin 91 1240 3927 11 11 0000 4099 7917 NIP 851-000-04-11

Nr zlec.: Z-02.2024.HU

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA:

“Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie remontu elewacji północnej części obiektu”.

ADRES:

72-022 Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1
powiat policki, gmina Nowe Warpno, woj. zachodniopomorskie
działka nr 961, obręb Nowe Warpno 1
jednostka ewidencyjna: Nowe Warpno
Identyfikator działki: 321103-4.0001.961

INWESTOR:

Gmina Nowe Warpno
72-022 Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1

KATEGORIA OBIEKTU:

XII (budynki administracji publicznej).

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Bogdan Zarek	

Szczecin: kwiecień 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji części północnej budynku zabytkowego ratusza w Nowym Warpnie
ADRES INWESTYCJI : pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, działka nr 961, obręb Nowe Warpno 1
INWESTOR : Gmina Nowe Warpno
ADRES INWESTORA : pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.2024 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wzmocnienie fundamentów	1	14
1.1	Wzmocnienie fundamentów ścian zewnętrznych obwodowych	1	4
1.2	Wzmocnienie fundamentów wewnętrznych	5	14
2	Remont elewacji	15	64
2.1	Roboty zabezpieczeniowe i przygotowawcze	15	22
2.2	Remont cokołu	23	36
2.3	Remont elewacji powyżej cokołu	37	59
2.4	Roboty pozostałe	60	64
3	Remont pomieszczeń wewnętrznych	65	79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wzmocnienie fundamentów			
1.1		Wzmocnienie fundamentów ścian zewnętrznych obwodowych			
d.1.1	1 KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej dla wykonania iniekcji polimerobetonowych [8.0*2+18.0]*0.3	m ² m ²	10.200	10.200
				RAZEM	10.200
d.1.1	2 wycena indywidualna	Wykonanie kolumn iniekcyjnych wzmacniających podłoże ścian obwodowych zewnętrznych - szacowana głębokość kolumny od terenu -300 cm, wysokość kolumny od spodu ław około 200,0 cm 35*2.0	m m	70.000	70.000
				RAZEM	70.000
d.1.1	3 KNR 2-31 1103-07 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [8.0*2+18.0]*0.3	m ² m ²	10.200	10.200
				RAZEM	10.200
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów [7.2+6.06+1.7+5.4+1.4+3.47+1.3+1.98+3.7+1.93+0.19+6.07+3.35+2.45+7.35+3.45+1.39+3.15+5.15]*1.4*1.0	m ³ m ³	93.366	93.366
				RAZEM	93.366
1.2		Wzmocnienie fundamentów wewnętrznych			
d.1.2	5 KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek - pom. 05,06,08 [0.3*4+1.77*2+1.71]-0.84*3	m m	3.930	3.930
				RAZEM	3.930
d.1.2	6 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - pas wzdłuż ściany poprzecznej - pom. 05,06,08 [4.13*2+1.71*2]*0.3	m ² m ²	3.504	3.504
				RAZEM	3.504
d.1.2	7 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek kamiennych nieregularnych na zaprawie i kleju - pas wzdłuż ściany poprzecznej - pom. 07 1.77*0.3	m ² m ²	0.531	0.531
				RAZEM	0.531
d.1.2	8 KNR-W 4-01 0818-04	Demontaż listew przyściennych PCW - pom. 09 1.0*2+4.13	msc. msc.	6.130	6.130
				RAZEM	6.130
d.1.2	9 KNR-W 4-01 0818-02	Demontaż pasa szer. 30 cm wykładziny wzdłuż ściany - pom. 09 4.13*0.3	m ² m ²	1.239	1.239
				RAZEM	1.239
d.1.2	10 wycena indywidualna	Wykonanie kolumn iniekcyjnych wzmacniających podłoże ścian wewnętrznych - szacowana głębokość kolumny od posadzki-350 cm, wysokość kolumny od spodu ław około 250,0 cm 3*6*2.5	m m	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
d.1.2	11 KNR-W 4-01 0812-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju z drobną naprawą podłoża po otworach iniekcyjnych poz.6	m ² m ²	3.504	3.504
				RAZEM	3.504
d.1.2	12 KNR-W 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych poz.5	m m	3.930	3.930
				RAZEM	3.930
d.1.2	13 KNR-W 4-01 0812-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni z płytek kamiennych nieregularnych cm na kleju z drobną naprawą podłoża po otworach iniekcyjnych 3.504	m ² m ²	3.504	3.504
				RAZEM	3.504
d.1.2	14 KNR-W 4-01 0817-02 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni z wykładziny PCV z naprawą podłoża po otworach iniekcyjnych poz.9	m ² m ²	1.239	1.239
				RAZEM	1.239
2		Remont elewacji			
2.1		Roboty zabezpieczeniowe i przygotowawcze			
d.2.1	15 KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 0.98*1.5*4+0.78*0.9*4+1.14*0.92 1.3*1.9+2.0*2.0*3	m ² m ² m ²	9.737 14.470	24.207
				RAZEM	24.207
d.2.1	16 KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m [7.0*2+18.0]*4.3	m ² m ²	137.600	137.600
				RAZEM	137.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.16	m ² m ²	 137.600	 137.600
				RAZEM	137.600
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu 3*4.5+5.0	m m	 18.500	 18.500
				RAZEM	18.500
19 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.01-b.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem - 3 ściany 3	obiekt obiekt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
20 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.01-a.01	Po ustawieniu rusztowania przegląd stanu rzeczywistego 3	obiekt obiekt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
21 d.2.1	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:15,18,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, z.sz.5.15 58,59,60)			
22 d.2.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji [poz.38*0.03+3.0]*1.25	m ³ m ³	 4.387	 4.387
				RAZEM	4.387
2.2		Remont cokołu			
23 d.2.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół poz.24A	m ² m ²	 5.556	 5.556
				RAZEM	5.556
24 d.2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - cokół - 20% cokół [7.0*2+17.75]*[0.1+0.25]/2 A (obliczenia pomocnicze) poz.24A*20%	m ² m ²	 5.556 =====	 5.556 1.111
				RAZEM	1.111
25 d.2.2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły - cokół poz.24	m ² m ²	 1.111	 1.111
				RAZEM	1.111
26 d.2.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły - cokół poz.24	m ² m ²	 1.111	 1.111
				RAZEM	1.111
27 d.2.2	KNR-W 4-01 0621-01	Dezynfekcja ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.24A	m ² m ²	 5.556	 5.556
				RAZEM	5.556
28 d.2.2	KNR 0-26 0637-03	Odsalanie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez okłady z betonitu i piasku szklarskiego - 100% pow.- cokół poz.24A	m ² m ²	 5.556	 5.556
				RAZEM	5.556
29 d.2.2	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy 0.2*10	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30 d.2.2	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia poz.29	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
31 d.2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe - cokół poz.24A	m ² m ²	 5.556	 5.556
				RAZEM	5.556
32 d.2.2	TZKNCBK VIII 02-52	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich - uzupełnienia poz.24	m ² m ²	 1.111	 1.111
				RAZEM	1.111
33 d.2.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.24A	m ² m ²	 5.556	 5.556
				RAZEM	5.556

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
d.2.2	1505-12 analogia	poz.33	m ²	5.556	
				RAZEM	5.556
35	TZKNBK XV	Malowanie farbą żółto-silikatową elewacji elewacji z wystrojem	m ²		
d.2.2	0108-01 analogia	poz.24 poz.34	m ² m ²	1.111 5.556	
				RAZEM	6.667
36	KNR-W 2-02	Uszczelnianie ręczne zaprawą uszczelniającą styku cokołu z nawierzchnią z kostki	m		
d.2.2	0318-01	6.95*2+17.75	m	31.650	
				RAZEM	31.650
2.3		Remont elewacji powyżej cokołu			
37	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2.3	2611-01	poz.38A	m ²	113.199	
				RAZEM	113.199
38	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - 15%	m ²		
d.2.3	0101-01	[6.95*2+17.75]*4.2 ościeża [0.98+2*1.5]*0.2 [0.78+2*0.9]*4*0.2 [1.14+2*0.92]*0.2 [1.3+2*1.9]*0.2 -poz.15 A (obliczenia pomocnicze)		132.930 0.796 2.064 0.596 1.020 -24.207 =====	
		poz.38A*15%	m ²	113.199 16.980	
				RAZEM	16.980
39	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - dla zszycia pęknięć	m		
d.2.3	0702-04	[6.95*2+17.75]*2 7*1.0 14*1.0+6*0.7+1.8*2+2.3*4 13.0*1.0+4.0	m m m m	63.300 7.000 31.000 17.000	
				RAZEM	118.300
40	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.2.3	0101-02	poz.38+poz.39*0.15	m ²	34.725	
				RAZEM	34.725
41	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m ²		
d.2.3	0101-05	poz.40	m ²	34.725	
				RAZEM	34.725
42	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmocnianie powierzchniowe cegły w miejscach skutych tynków	m ²		
d.2.3	analogia	poz.41	m ²	34.725	
				RAZEM	34.725
43	KNR 19-01	Zszycie pęknięć za pomocą prętów systemowych osadzonych w pogłębionych spoinach z wypełnieniem zaprawą montażową	m		
d.2.3	0312-01 analogia	poz.39	m	118.300	
				RAZEM	118.300
44	KNR 7-28	Wiercenie otworów o głębokości 1,0 m w cegle i osadzenie prętów zszywających w ścianach poprzecznych	otw.		
d.2.3	0203-05 analogia	32	otw.	32.000	
				RAZEM	32.000
45	ZKNR C-2	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy	m		
d.2.3	0817-07	3.5+0.8 3.0*2+2.0+0.8+5.0+2.0+1.0+0.5+1.2+1.6+1.2+0.7 0.8*4+1.0+2.0+3.5	m m m	4.300 22.000 9.700	
				RAZEM	36.000
46	ZKNR C-2	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia	m		
d.2.3	0817-08	poz.45	m	36.000	
				RAZEM	36.000
47	TZKNBK VIII	Czyszczenie chemiczne tynków gładkich zachowanych	m ²		
d.2.3	05-147	poz.48	m ²	78.474	
				RAZEM	78.474

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR AT-27 d.2.3 0103-05	Gruntowanie ręczne roztworami krzemiującymi tynków zachowanych poz.38A-poz.42	m ² m ²		
				78.474	
				RAZEM	78.474
49	KNR-W 4-01 d.2.3 0621-05	Dezynfekcja tynków pozostających o o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.48	m ² m ²		
				78.474	
				RAZEM	78.474
50	ZKNR C-2 d.2.3 0817-07	Nacięcie pionowego styku budynku dobudowanego z częścią główną ratusza 4.3*2	m m		
				8.600	
				RAZEM	8.600
51	KNR-W 2-02 d.2.3 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem poz.50	m m		
				8.600	
				RAZEM	8.600
52	TZKNBK VIII d.2.3 02-52	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich - odtworzenie poz.38	m ² m ²		
				16.980	
				RAZEM	16.980
53	KNR AT-26 d.2.3 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.38A	m ² m ²		
				113.199	
				RAZEM	113.199
54	KNR 2-02 d.2.3 1505-12 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych poz.53	m ² m ²		
				113.199	
				RAZEM	113.199
55	TZKNBK XV d.2.3 0108-01 analogia	Malowanie farbą zolowo-silikatową elewacji elewacji z wystrojem poz.54	m ² m ²		
				113.199	
				RAZEM	113.199
56	TZKNBK XV d.2.3 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - gzyms okapowy [17.75-2.7]*0.5	m ² m ²		
				7.525	
				RAZEM	7.525
57	TZKNBK XV d.2.3 0434-01	Zagruntowanie drewna poz.56	m ² m ²		
				7.525	
				RAZEM	7.525
58	TZKNBK XV d.2.3 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych poz.56	m ² m ²		
				7.525	
				RAZEM	7.525
59	TZKNBK XV d.2.3 0438-01	Pomalowanie gzymsu Krotność = 2 poz.56	m ² m ²		
				7.525	
				RAZEM	7.525
2.4		Roboty pozostałe			
60	KNR-W 2-02 d.2.4 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - ponowny montaż z gotowych elementów z demontażu poz.18	m m		
				18.500	
				RAZEM	18.500
61	KNR 2-31 d.2.4 0807-03	Rozebranie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej dla wykonania koryt odpływowych 4*1.0*0.7	m ² m ²		
				2.800	
				RAZEM	2.800
62	KNR 2-31 d.2.4 0401-08	Rowki pod koryta odwadniające 4*1.0	m m		
				4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 2-31 d.2.4 0606-03	Koryta ściekowe kamienne na podsypce cementowo-piaskowej 4*1.0	m m		
				4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR 2-31 d.2.4 1103-06 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wokół korytek z docinaniem kostki - kostka z rozbiórki poz.61	m ² m ²		
				2.800	
				RAZEM	2.800
3		Remont pomieszczeń wewnętrznych			
65	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej, wyposażenia folią polietylenową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.98*1.5*4+0.78*0.9*4+1.14*0.92 0.84*2.05*7*2+1.05*2.05+0.97*2.05+0.92*2.05	m ² m ²	9.737 30.135	
				RAZEM	39.872
66 d.3	KNR 7-28 0203-05 analogia	Wiercenie otworów o głębokości 1,0 m w cegle i osadzenie prętów zszywających w ścianach poprzecznych 8*9	otw. otw.	 72.000	
				RAZEM	72.000
67 d.3	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - wzdłuż rys poz.68	m m	 53.930	
				RAZEM	53.930
68 d.3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy pionowe 0.5*3+3.5*6+1.3*2+1.5*3 poziome 1.6+1.0+1.3+0.8+2.3+1.5+2.8+0.8+1.0+5.3+2.5+2.0+1.43	m m m	 29.600 24.330	
				RAZEM	53.930
69 d.3	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia poz.68	m m	 53.930	
				RAZEM	53.930
70 d.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykwapienno-trasowych o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach poz.69	m m	 53.930	
				RAZEM	53.930
71 d.3	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł po otworach na pręty w pomieszczeniach budynku głównego 6*8	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
72 d.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie mineralne dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.70*0.25	m ² m ²	 13.482	
				RAZEM	13.482
73 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.76	m ² m ²	 284.113	
				RAZEM	284.113
74 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.77	m ² m ²	 89.100	
				RAZEM	89.100
75 d.3	TZKNBK IX 0207c	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - montaż listew styropianowych powlekanych tynkiem sztukatorskim [2.42+1.4]*2+[1.63+1.4]*2<pom.05> [4.13+1.44]*2<pom.06> [2.48+1.77]*2<pom.07> [5.27+1.71]*2<pom.08> [4.13+4.75+2.38]*2<pom.09> [2.81+5.99]*2<pom.10>	m m m m m m m	 13.700 11.140 8.500 13.960 22.520 17.600	
				RAZEM	87.420
76 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych -ściany [5.58+5.99]*2*[3.48-1.0]-[0.98*1.48*4+1.05*2.05+0.84*2.05]<pom.04> [2.42+1.4]*2*[2.85-2.2]+[1.63+1.4]*2*[2.85-2.2]<pom.05> [4.13+1.44]*2*[2.85-2.2]<pom.06> [2.48+1.77]*2*3.48-0.85*2.05*4<pom.07> [5.27+1.71]*2*3.48-0.85*2.05*4<pom.08> [4.13+4.75+2.38]*2*3.18-0.82*2.0<pom.09> [2.81+5.99]*2*3.48-0.8*2.0<pom.10> [1.25+1.05+5.29]*3.48<pom.03,01,11>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 47.711 8.905 7.241 22.610 41.611 69.974 59.648 26.413	
				RAZEM	284.113
77 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 32.12+4.95+5.7+4.35+8.98+17.84+15.16	m ² m ²	 89.100	
				RAZEM	89.100
78 d.3	TZKNC N-K/ t.12A-e.23	Punktowanie przetarć - podłoże : zaprawa droбноziarnista - pom. 04 [0.8*2+1.2+1.1]*0.4*100	dm ² dm ²	 156.000	
				RAZEM	156.000
79 d.3	TZKNC N-K/ III t.36-d.05	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorami lokalnymi lub zbliżonymi do oryginału przy ubytkach do 75 % poz.78	dm ² dm ²	 156.000	
				RAZEM	156.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 793.0584	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0248		0.0248	0.00	0.00
2.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0.1122		0.1122	0.00	0.00
3.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	24.0000		24.0000	0.00	0.00
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.3386		0.3386	0.00	0.00
5.	cement portlandzki"25"	kg	3.5370		3.5370	0.00	0.00
6.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0179		0.0179	0.00	0.00
7.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0080		0.0080	0.00	0.00
8.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m ³	0.0413		0.0413	0.00	0.00
9.	druć stalowy okrągły 3 mm	kg	1.2384		1.2384	0.00	0.00
10.	farba do drewna	dm ³	3.0100		3.0100	0.00	0.00
11.	farba emulsyjna akrylowa	dm ³	96.6622		96.6622	0.00	0.00
12.	farba żółto-silikatowa	dm ³	59.9330		59.9330	0.00	0.00
13.	folia kalandrowana z polichloru winylu uplastycznionego	m ²	9.2785		9.2785	0.00	0.00
14.	folia polietylenowa	m ²	14.2343		14.2343	0.00	0.00
15.	grunt pokostowy	dm ³	0.7525		0.7525	0.00	0.00
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1743		0.1743	0.00	0.00
17.	haki do muru	kg	1.6512		1.6512	0.00	0.00
18.	kit trwale plastyczny	kg	9.4600		9.4600	0.00	0.00
19.	kleje kazeinowe	kg	0.4956		0.4956	0.00	0.00
20.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	7.6781		7.6781	0.00	0.00
21.	korytka ściekowe kamienne ściekowe 60x50x15 cm	szt.	8.2400		8.2400	0.00	0.00
22.	kwas solny techniczny 5%	kg	0.1179		0.1179	0.00	0.00
23.	masa fugowa	kg	2.5229		2.5229	0.00	0.00
24.	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	18.9216		18.9216	0.00	0.00
25.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	0.5797		0.5797	0.00	0.00
26.	okład odsalający	kg	5.5560		5.5560	0.00	0.00
27.	piasek	m ³	1.2097		1.2097	0.00	0.00
28.	piasek do zapraw	m ³	0.1375		0.1375	0.00	0.00
29.	Piasek zwykły 0-2 mm	m ³	0.3796		0.3796	0.00	0.00
30.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	m ²	4.3643		4.3643	0.00	0.00
31.	plytki kamienne nieregularne	m ²	3.9595		3.9595	0.00	0.00
32.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.0275		0.0275	0.00	0.00
33.	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m ²	0.8531		0.8531	0.00	0.00
34.	preparat gruntujący	dm ³	81.2159		81.2159	0.00	0.00
35.	preparat krzemujący	dm ³	19.6185		19.6185	0.00	0.00
36.	pręt systemowy do zszywania murów	m	244.5300		244.5300	0.00	0.00
37.	profil przysufitowy	m	100.5330		100.5330	0.00	0.00
38.	roztwór asfaltowy do gruntowania	dm ³	0.8600		0.8600	0.00	0.00
39.	Siatka o oczku sześciokątnym, oczko 13 mm, pleciona, ocynkowana, średnica drutu 0,7 mm, (wysokość 50 cm, rolka 10 mb.)	m	158.9280		158.9280	0.00	0.00
40.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.0980		0.0980	0.00	0.00
41.	systemowa szpachla wygładzająca	kg	184.0702		184.0702	0.00	0.00
42.	sznur konopny smołowany	kg	8.6000		8.6000	0.00	0.00
43.	szpachlówka do drewna	dm ³	1.1288		1.1288	0.00	0.00
44.	śodek do usuwania przemałowań	dm ³	25.7997		25.7997	0.00	0.00
45.	środek do wzmacniania powierzchniowego cegły	dm ³	20.1405		20.1405	0.00	0.00
46.	środek gruntujący	kg	18.7633		18.7633	0.00	0.00
47.	środki grzybobójcze	kg	12.0163		12.0163	0.00	0.00
48.	tynk wyrównawczy	kg	189.2141		189.2141	0.00	0.00
49.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	6.1050		6.1050	0.00	0.00
50.	wapno suchogazzone	kg	33.6000		33.6000	0.00	0.00
51.	woda	m ³	0.2776		0.2776	0.00	0.00
52.	woda	m ³	0.8966		0.8966	0.00	0.00
53.	woda	m ³	0.0236		0.0236	0.00	0.00
54.	wykładziny podłogowe z PCW	m ²	1.3505		1.3505	0.00	0.00
55.	Wykonanie kolumn iniekcyjnych wzmacniających podłoże ścian obwodowych zewnętrznych - szacowana głębokość kolumny od terenu -300 cm, wysokość kolumny od spodu ław około 200,0 cm	m	70.0000		70.0000	0.00	0.00
56.	Wykonanie kolumn iniekcyjnych wzmacniających podłoże ścian wewnętrznych - szacowana głębokość kolumny od posadzki-350 cm, wysokość kolumny od spodu ław około 250,0 cm	m	45.0000		45.0000	0.00	0.00
57.	zaprawa do wypełniania rys	kg	183.8600		183.8600	0.00	0.00
58.	zaprawa montażowa do zszywania murów	kg	115.4400		115.4400	0.00	0.00
59.	zaprawa szpachlowa	kg	20.2230		20.2230	0.00	0.00
60.	zaprawa tynkarska	kg	388.5947		388.5947	0.00	0.00
61.	zaprawa tynkarska podkładowa	kg	261.8050		261.8050	0.00	0.00
62.	zaprawa tynkarska wapienno-trasowa	kg	173.7625		173.7625	0.00	0.00
63.	zaprawa uszczelniająca	kg	32.9160		32.9160	0.00	0.00
64.	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	7.6781		7.6781	0.00	0.00
65.	materiały pomocnicze	zł					0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
							RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.5393	0.00	0.00
2.	betoniarka 150 l	m-g	1.1397	0.00	0.00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	4.8836	0.00	0.00
4.	myjka ciśnieniowa	m-g	23.7510	0.00	0.00
5.	rusztowania ramowe	m-g	0.8531	0.00	0.00
6.	rusztowania ramowe	m-g	13.0858	0.00	0.00
7.	rusztowanie	m-g	229.9307	0.00	0.00
8.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	3.2025	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	1.7273	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	0.2239	0.00	0.00
11.	wyciąg	m-g	0.3243	0.00	0.00
12.	wyciąg	m-g	1.1182	0.00	0.00
13.	żurawik okienny	m-g	4.7398	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł