

WYJAŚNIENIA nr 4
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie”

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie, z jakiego materiału wykonany ma być sprzęt sportowy – stali czy z aluminium.

Wyjaśnienie:

Bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki i tenisa należy wykonać z aluminium. Pozostałe wyposażenie należy wykonać jako stalowe zabezpieczone przeciwkorozyjnie, ocynkowane, alternatywnie malowane proszkowo

Pytanie 2

Dokumentacja projektowa podaje słupki do siatkówki oraz tenisa o przekroju 90x90x8mm. Informujemy, że standardowe słupki mają przekrój 80x80x2/3mm. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Wyjaśnienie:

Słupki do siatkówki oraz tenisa należy wykonać jako aluminiowe, systemowe danego producenta, dopuszczone do montażu na boisku treningowym.

Pytanie 3

Projekt podaje słup do koszykówki o przekroju $\phi 133\text{mm}$, jest to zdecydowanie zawyżona wartość. Proszę o dopuszczeni standardowych słupów tj. $\phi 114\text{mm}$

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Dopuszcza się także zastosowanie słupa z profilu stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo o przekroju 10x10x4 mm.

Pytanie 4

Projekt podaje wiatę dla zawodników 6 osobową, natomiast z rysunku wynika, że wiata powinna być 10 osobowa. Proszę o doprecyzowanie.

Wyjaśnienie:

Dołączone przykładowe rysunki wyposażenia przedstawia dwie wiaty dla 6 i 10 osób. Są to rysunki poglądowe. Zakres prac obejmuje dwie sześciuosobowe wiaty dla zawodników.

Pytanie 5

Proszę o informację czy projektowana jest trybuna 54 czy 52 osobowa.

Wyjaśnienie:

Należy wbudować trybunę 54 osobową.

Pytanie 6

W związku z zapisami projektu proszę o rozważenie czy konieczne jest zastosowanie tulei przy projektowanym ogrodzeniu panelowym.

Wyjaśnienie:

Należy zastosować kompletny system danego producenta. Jeżeli technologia nie wymaga zastosowania tulei to nie muszą być stosowane.

Pytanie 7

Przedmiar dotyczący ogrodzenia podaje „uzupełnienie od dołu deską betonową”. Proszę o informacje, czy zamawiający wymaga podmurówki pod ogrodzenie (brak takich informacji w projekcie).

Wyjaśnienie:

Pomiędzy gruntem, a dolną krawędzią panelu ogrodzeniowego należy zamontować systemową deskę betonową o wysokości 20 - 30 cm za pomocą systemowych łączników.

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów