

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1902G w miejscowości Tuchom poprzez budowę chodnika  
Etap II - odcinek od km 0+150 do 0+430

Numer Specyfik. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
	Wytyczenie geodezyjne inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	<i>km</i>	0,280
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, gr. 15cm - z wywozem	<i>m3</i>	560,00
	Rozebranie istniejących zjazdów: - z kostki betonowej (wraz z krawężnikami, opornikami i obrzeżami)	<i>m2</i>	62,00
	Rozebranie istniejących zjazdów: - betonowych (wraz z krawężnikami, opornikami i obrzeżami)	<i>m2</i>	20,00
	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem	<i>m3</i>	177,00
	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
	Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (pospółki) 0-20mm - o grubości 15 cm - chodnik, zjazdy, przejście wyniesione	<i>m2</i>	638,00
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm - chodnik	<i>m2</i>	342,00
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm - zjazdy + przejście wyniesione	<i>m2</i>	296,00
	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5cm: - kostka prostokątna szara gr. 6cm - chodniki	<i>m2</i>	342,00
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5cm: - kostka prostokątna czerwona gr. 8cm - zjazdy + przejście wyniesione + poszerzenie zjazdu w km 0+127,30	<i>m2</i>	296,00
	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x
	Umocnienie skarp - humusowanie o gr. 15cm	<i>m2</i>	420,00
	<b>ORGANIZACJA I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>	x	x
	Oznakowanie pionowe - projektowane		
	- znaki A - średnie	<i>szt.</i>	2
	- znaki B - średnie	<i>szt.</i>	4
	- znaki D - średnie	<i>szt.</i>	2
	- tabliczki do znaków T-1	<i>szt.</i>	2
	- słupki z rur stalowych	<i>szt.</i>	6
	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x
	Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem	<i>m</i>	83,00
	Oporniki betonowe 12x25x100 na podsypce cem-piask bez ławy	<i>m</i>	142,00
	Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej	<i>m</i>	441,00
	<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>	x	x
	Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników	<i>mb</i>	100,00
	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm	<i>m2</i>	10,00
	Rury osłonowe dwudzielne o średnicy 110mm - zabezpieczenie kabli energetycznych oraz teletechnicznych pod zjazdami (Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania protokołu odbioru prac z firmy Energa oraz Orange)	<i>mb</i>	105,00
	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	<i>szt.</i>	8,00
	Regulacja włączników kanałowych	<i>szt.</i>	2,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1902G w miejscowości Tuchom poprzez budowę chodnika  
Etap II - odcinek od km 0+150 do 0+430

Numer Specyfik. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
	Poręcz ochronna stalowa U-11a ocynkowana (szczeblinkowa)	<i>mb</i>	38,00
	<b>KANAŁ TECHNOLOGICZNY</b>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCV o średnicy 130mm -	<i>mb</i>	426,00
	Studnie kanalizacji kablowej SKR-1	<i>szt.</i>	4,00