



Toruń, dnia 05 .04.2024 r.

TI.221.02.2021.

TI.221.02.2006

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa sieci wod-kan w ul. Kociewskiej oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Równinnej 17A i Szubińskiej 13 w Toruniu

- I. Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Dotyczy studni kanalizacyjnych:

a. W dokumentacji projektowej dot. ul. Kociewskiej zawarto zapis dotyczący studni kanalizacyjnych betonowych tj. by studnie posiadały fabrycznie zabetonowaną powłokę z polipropylenu, kineta o wysokości $\frac{3}{4}$ średnicy nowego kanału. Z uwagi na ograniczoną liczbę Producentów wkładek z polipropylenu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie studni betonowych z wbetonowaną fabrycznie wkładką z poliuretanu PU o wysokości kinety 1/1 nowego kanału. Rozwiązanie to jest alternatywą do wkładki z polipropylenu o tej samej wytrzymałości, co pozwoli na większą konkurencję między producentami a tym samym na Państwa oszczędności finansowe.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż na inwestycji można zastosować studnie betonowe z wbetonowaną fabrycznie wkładką z poliuretanu PU o wysokości kinety 1/1 nowego kanału.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga stosowania fabrycznie zabetonowanych wkładek do kinet. Studnie należy wykonać zgodnie z opisem ze strony 8 , pkt 1.3.2. *Projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.*

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Grzegorz Kostulski
Por. Bud. Nr ZP. 33427/10/97-98

PROKURENT

Sławomir Wesolowski

Prezes

Władysław Majewski