

Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE NR 7

1. Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie a następnie wykonanie instalacji nadmuchu ciepłego powietrza nad bramami dwóch hal (naprawczej oraz przeglądowej) na terenie zajezdni tramwajowej ET-1 na ul. Telefonicznej 30-44 w Łodzi.
2. Zakres prac do przeprowadzenia:
  - 1) Zaprojektowanie instalacji nadmuchu oddzielnych dla każdej z hal;
  - 2) Wykonanie oddzielnego kosztorysu dla każdej instalacji;
  - 3) Hala przeglądowa – bramy (12 szt.) o wymiarach otworu bramowego: 3,93x5,08 m;  
kubatura hali:  $84,7 \times 36,4 \times 9 \text{ m} = 27\,747,7 \text{ m}^3$ ;
  - 4) Hala napraw – bramy (12 szt.) o wymiarach otworu bramowego: 3,93x5,08 m;  
kubatura hali:  $84,7 \times 48,3 \times 9 \text{ m} = 36\,819,1 \text{ m}^3$ ;
  - 5) Wentylatory umieszczone nad otworami bramowymi;
  - 6) Zabezpieczenia pośrednie dla każdej bramy oddzielne w tablicach zbiorczych umieszczonych na wjeździe i wyjeździe z hal;
  - 7) Zabezpieczenie główne zbiorcze w rozdzielni zasilającej umieszczonej na danej hali.
3. **Pozostałe istotne postanowienia i uwagi:**

Prace przy projektowaniu instalacji będą prowadzone w czynnym obiekcie, obiekt pracujący w ruchu ciągłym, tak jak cała zajezdnia. Wyłączenie terenu prac do ustalenia z kierownictwem zajezdni.