


# RZUT NAD DNEM RYSUNEK SZALUNKOWY skala 1:50



## MATERIAŁY:

Beton konstrukcyjny:

C35/45 (B45), XF3, XA3, Dmax=16

Stal zbrojeniowa:

# AIII-N (np. B500B, BST500S, B500SP) (klasa ciągliwości: B lub C)

Ø AIII-N (np. B500A, ST500B) (klasa ciągliwości: A lub B lub C)

Stal profilowa:

kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie metodą "TIG" w osłonie argonu

## UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. branż.
- W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Projektantem.
3. Otulina: 40mm
4. Uszczelnienie przejść szczelnych wg proj. technologii
5. Okucia, uchwyty, drabiny ze stali nierdzewnej.
6. Lokalizacja podpór rurociągów wg proj. technologii.
7. Włazy na płycie stropowej wg technologii.
8. Pomosty technologiczne wg technologii.

## OZNACZENIA:

PS-T -przejście szczelne tulejowe typu Wavin

**NOSAN**

Zakład Projektowo-Ustugowy "NOSAN"  
ul. Hauke Bosaka 1j; 25-217 Kielce  
tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63  
e-mail: biuro@nosan.pl

Nr rys. 1-K-03

Skala: 1:50

Obiekt	POMPOWIA ŚCIEKÓW W MŚC.KOZIEGŁÓWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANAŁEM DOPROWADZAJĄCYM. GM.KOZIEGŁÓWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.ŚLĄSKIE DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBRĘB KOZIEGŁÓWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBRĘB KOZIEGŁÓWY)			
Projekt	PROJEKT WYKONAWCZY – aktualizacja			
Tytuł rys.	POMPOWIA ŚCIEKÓW – RZUT NAD DNEM – RYSUNEK SZALUNKOWY			
Branża	Nazwisko i imię	Nr upr.	Data	Podpis
Konstrukcja	Projektował: inż. Andrzej Grudzień	KL-230/90	11.2021r.	
Konstrukcja	Sprawdził: mgr inż. Małgorzata Grudzień	KL-106/93	11.2021r.	