





PRZEKRÓJ A-A



DRABINA ZEJŚCIOWA D3
szuk 1
skala 1:10




UWAGI:

- cała konstrukcję wykonano jako spawaną,
- wszystkie nie oznaczone na rysunku spoiny spawaliśmy, wykonując jako pachwinowe na 0,7g cięśszego elementu lub jako czelowe na pełny przekrój stykowy; na długości przylegającego elementu,
- wszystkie wymiary korygować na budowie,
- przed zamówieniem materiałów wszelkie wymiary oraz poziomy są do sprawdzenia na budowie.

Stal profilowa: kwasoodporna 1.4404 (316L),
spawanie metoda „TIG” w osłonie argonu

WYKAZ STALI PROFILOWEJ:		DRABINA D3			
Nr preta	Profil	Długość [m]	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1szt. [kg]	Sztuk
1	rura φ80x3.0	2783,0	2,63	7,32	2
2	rura φ25.0x3.0	509,0	1,65	0,84	10
5	L 50x50x5	190,0	3,83	0,73	6
6	blacha 180x10	150,0	14,100	2,12	6
7	kotwa wklejana HILT "HIT-AC-R M10x80/20" +"HIT-HY 70"				24
					SUMA:
					40,1
					Dla sztuk:
					1
					40,1

	Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" ul. Hauke Bosała 9j, 25-217 Kielce tel./fax 041 361 15 38, 041 361 02 63 e-mail: biuro@nosan.pl		Nr. LYS 1-K-15
	Skala: 1:10		
Obiekt:	POMIOWNIA ŚCIEKÓW W M.S.C. KOZIEGŁOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANAŁEM DOPROWADZAJĄCYM. GMAKÓZIEGŁOWY, POMIANSKOWSKI, WOJ.ŚLĄSKIE DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBRĘB KOZIEGŁOWKI): 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBRĘB KOZIEGŁOWY)		
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Wytycz. rys.	POMIOWNIA ŚCIEKÓW – DRABINIA ZEŚCIGOWA D3		
Bronza:	Nazwisko i Imię	Nr. upr.	Data
Konstrukcja	Pracownik:	–	11.2013r.
Konstrukcja	Projektował:		
	inż. Andrzej Grudzien	KL-230/90	11.2013r.
Konstrukcja	Sprawdził:		
	mgr inż. Małgorzata Grudzien	KL-106/93	11.2013r.
Podpis			