

SIATKA PLECIONA,  
OCYNKOWANA  
I POWLEKANA PCV


KOLOR: ZIELONY RAL 6005  
OCZKA 5x5cm, H=1,75m

DRÓT NACIĄGOWY  
Ø3,8mm

SŁUPEK POŚREDNI  
40x60x1,5  
OCYNKOWANY  
MALOWANY  
PROSZKOWO

# OGRODZENIE SIATKOWE

skala 1:25



## WYKAZ ELEMENTÓW OGRODZENIA SIATKOWEGO:

1. DŁUGOŚĆ OGRODZENIA SIATKOWEGO: L=80mb (BEZ BRAMY I FURTKI)
2. SIATKA PLECIONA, OCYNKOWANA I POWLEKANA PCV, KOLOR: ZIELONY RAL 6005, OCZKA 5x5cm, H=1,75m
3. SŁUPKI POŚREDNIE R.K.: 2850/60/40/1,5: 29 szt.
4. SŁUPKI NAROŻNE 2850/60/60/2,0 ze słupkami podporowymi (zastrzałami) z rury Ø38x2,0: 4 szt.
5. SŁUPKI BRAMOWE 2szt. R.K. 140x140 szt. 2

BETON: C25/30 dmax=20mm



Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"  
ul. Hauke Bosaka 9j 25-217 Kielce  
tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63  
e-mail: biuro@nosan.pl

Objekt	POMIOWIA ŚCIEKÓW W MŚC.KOZIEGÓWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANIEŁEM DOPROWADZAJĄCYM, G.M.KOZIEGÓW, POWIAT SZKOTSKI, WOJ.SŁĄSKIE			Nr rys. 6-K-02	
	DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBRĘB KOZIEGÓWKI): 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBRĘB KOZIEGÓWY)			Skala: 1:25	
Projekt	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Typul rys.	OGRODZENIE OB. NR 6				
	OGRODZENIE SIATKOWE - WIDOK				
Brzoza	Nazwisko i imię			Nr. upr.	Data.
Konstrukcja	Wypracował				
	mgr inż. Tomasz Wojtecki			-	11.2013r.
Konstrukcja	Projektował				
	inż. Andrzej Grudzień			Kl-230/90	11.2013r.
Konstrukcja	Sprawdził				
	mgr inż. Małgorzata Grudzień			Kl-106/93	11.2013r.