
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA
KATEGORIA OB. BUD.: XI

ADRES INWESTYCJI: UL. OSMAŃCYKA 7, 77-424 ZAKRZEWO, DZ. NR 273/13, 272/19;
OBREB 0040 ZAKRZEWO;
JEDNOST. EWID.: 303107_2; IDENTYFIKATOR:
303107_2.0040.273/13, 303107_2.0040.272/19.

NAZWA INWESTORA: GMINA ZAKRZEWO

ADRES INWESTORA: UL. KUJAŃSKA 5
77-424 ZAKRZEWO

BRANŻE: budowlana; sanitarna

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Rozbiórki, demontaże	1	10
2	Roboty murowe, zabudowy g-k	11	14
3	Posadzki	15	17
4	Ściany - wykończenie powierzchni	18	21
5	Sufity	22	22
6	Stolarka, ślusarka, wyposażenie	23	28

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórki, demontaże			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych	m2		
		1,6 * 2,1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
3	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		195,72	m2	195,720	
		34,67	m2	34,670	
				RAZEM	230,390
4	KNR-W 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		92,87 + 115,4	m	208,270	
		30	m	30,000	
				RAZEM	238,270
5	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		3,08 * 1,71	m3	5,267	
				RAZEM	5,267
6	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		3,08 * (6,31 + 2,8 + 3,07 + 1,02 + 3,17 + 1,93 + 1,52)	m2	61,046	
				RAZEM	61,046
7	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,2 * 1,89	m3	4,158	
				RAZEM	4,158
8	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		3,08 * (13,1 + 30,96 + 14,09 + 12,3 + 19,46 + 18,85 + 31,23 + 16,57 + 18,71 + 17,52)	m2	593,793	
		-(1,92 * 1,5 + 1,92 * 1,5 + 1,12 * 1,5 + 1,12 * 1,5 * 1,92 * 1,5 * 2 + 2,22 * 1,5 + 1,12 * 1,5 + 1,6 * 2,1 + 1,12 * 1,5 * 5)	m2	-33,887	
		-(2,33 * 2,1 + 2,38 * 2,1 * 2 + 1 * 2,1 * 2 * 11 + 1 * 2,1 * 2 + 2,99 * 1,2 * 2)	m2	-72,465	
				RAZEM	487,441
9	KNR-W 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
		195,72	m2	195,720	
				RAZEM	195,720
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 15 km	m3		
		poz.1 <13 szt.> * 2 * 0,1	m3	2,600	
		poz.2 <3,36 m2> * 0,1	m3	0,336	
		poz.3 <230,39 m2> * 0,03	m3	6,912	
		poz.4 <238,27 m> * 0,1 * 0,03	m3	0,715	
		poz.5 <5,267 m3>	m3	5,267	
		poz.6 <61,046 m2> * 0,15	m3	9,157	
		poz.7 <4,158 m3>	m3	4,158	
		poz.8 <487,441 m2> * 0,03	m3	14,623	
		poz.9 <195,72 m2> * 0,03	m3	5,872	
				RAZEM	49,640
2		Roboty murowe, zabudowy g-k			
11	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		2,1 * 0,36	m3	0,756	
		3,08 * (0,26 + 0,36)	m3	1,910	
				RAZEM	2,666
12	KNR-W 4-01 d.2 0203-07 z.sz.2.6. 9905-01	Nadproża i belki w ścianach	m3		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25 * 3,18	m3	0,795	
				RAZEM	0,795
13 d.2	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg		
		poz.12 <0,795 m3> * 150	kg	119,250	
				RAZEM	119,250
14 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		5,76 * 3,08 * 2	m2	35,482	
				RAZEM	35,482
3		Posadzki			
15 d.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m2		
		197,65	m2	197,650	
		34,67	m2	34,670	
				RAZEM	232,320
16 d.3	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		poz.15 <232,32 m2>	m2	232,320	
				RAZEM	232,320
17 d.3	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
		195,95	m	195,950	
		30	m	30,000	
				RAZEM	225,950
4		Ściany - wykończenie powierzchni			
18 d.4	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		3,08 * (17,52 + 18,71 + 16,57 + 12,66 + 3,04 + 2,85 + 12,18 + 2,88 + 31,11 + 14,09 + 19,92 + 12,43 + 19,46)	m2	564,934	
		-(1,92 * 1,5 * 4 + 1,12 * 1,5 * 2 + 2,22 * 1,5 + 1,6 * 2,1 + 1,15 * 1,5 * 5 + 1 * 2,1 * 21 + 1 * 2,1 * 2 + 2,99 * 1,2 * 2 + 2,1 * 2,33 + 2,1 * 2,39 * 2)	m2	-100,602	
		3,08 * (9,86 + 9,03) - 1 * 2,1 * 3 - 1,12 * 1,5	m2	50,201	
				RAZEM	514,533
19 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		2,6 * (17,52 + 18,71 + 16,57 + 12,66 + 3,04 + 2,85 + 12,18 + 2,88 + 31,11 + 14,09 + 19,92 + 12,43 + 19,46)	m2	476,892	
		-(1,92 * 1,5 * 4 + 1,12 * 1,5 * 2 + 2,22 * 1,5 + 1,6 * 2,1 + 1,15 * 1,5 * 5 + 1 * 2,1 * 21 + 1 * 2,1 * 2 + 2,99 * 1,2 * 2 + 2,1 * 2,33 + 2,1 * 2,39 * 2)	m2	-100,602	
		2,6 * (5,76 * 3 + 2,8 + 1,5)	m2	56,108	
				RAZEM	432,398
20 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.19 <432,398 m2>	m2	432,398	
				RAZEM	432,398
21 d.4	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami	m2		
		2,6 * (9,86 + 9,03) - 1 * 2,1 * 3 - 1,12 * 1,5	m2	41,134	
		0,6 * 2,61 + 1,5 * 1,6 * 5	m2	13,566	
				RAZEM	54,700
5		Sufity			
22 d.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		194,34	m2	194,340	
				RAZEM	194,340
6		Stolarka, ślusarka, wyposażenie			
23 d.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wentylacja grawitacyjna	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
24 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi w ścianach murowanych - jednoskrzydłowe, pełne, wygłuszające	m2		
		1 * 2,1 * 7	m2	14,700	
				RAZEM	14,700

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi w ścianach murowanych - jednoskrzydłowe, pełne	m2		
		1 * 2,1 * 4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
26 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi w ścianach murowanych - jednoskrzydłowe, łazienkowe	m2		
		1 * 2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
27 d.6	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki przeszklone z drzwiami wewnętrznymi	m2		
		(1 * 2 + 0,65 * 4) * 2,1	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
28 d.6		Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych w łazience	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000