

PRZEDMIAR ROBÓT 413-01-00A

Nazwa robót: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU W BACZKOWIE

PRZEDMIAR 413-01-00A

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Rozdzielnice					
1	10	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TA	szt	1,000
1	20	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TP	szt	1,000
1	30	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TS	szt	1,000
1	40	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TO	szt	1,000
1	50	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - WYŁ. P.POŻ	szt	1,000
1	60	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - zewnętrzna skrzynia naścienna IP68 wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem	szt	1,000
2 Trasy kablowe					
2	70	KNNR N005-07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	2,700
2	80	KNNR 510-03-03-02-00	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK 110	metr	15,000
2	90	KNNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm	metr	15,000
2	100	KNNR N005-07-02-03-00	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	0,060
2	110	KNNR N005-07-07-03-47	Układanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	30,000
2	120	KNNR N005-12-07-16-00	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie	metr	2515,000
2	130	KNNR N005-01-01-04-00	Rura winidurowa gładka RL ø 47 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	2515,000
3 Kable					
3	130	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5 wciągany do rur	metr	460,000
3	140	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy N2XH 3x2,5 wciągany do rur	metr	1824,000
3	150	KNNR N005-02-03-03-03	Przewód kabelkowy N2XH 5x4,0 wciągany do rur	metr	191,000
3	160	KNNR N005-02-03-02-05	Przewód kabelkowy N2XH 5x2,5 wciągany do rur	metr	40,000
3	170	KNNR N005-02-06-01-04	Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	1510,000
3	180	KNNR N005-02-05-03-09	Przewód kabelkowy N2XH 5x10 P.T. w gotowych bruzdach	metr	59,000
4 Gniazda					
4	170	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	104,000
4	180	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo wtyczk p.t. RTV/SAT	szt	2,000
4	190	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo wtyczk p.t. HDMI	szt	2,000
4	200	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo wtyczk p.t. RJ45	szt	24,000
4	210	KNNR N005-03-08-07-00	Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane	szt	3,000
4	220	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo ETHERCON	szt	12,000
4	230	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo głośnikowe	szt	6,000
4	240	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo mikrofonowe	szt	6,000
5 Oświetlenie					

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	220	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK1-A	kmpl	22,000
5	230	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK1-B	kmpl	1,000
5	240	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK2-A	kmpl	12,000
5	250	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK2-B	kmpl	14,000
5	260	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-A	kmpl	35,000
5	270	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-B	kmpl	6,000
5	280	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-C	kmpl	5,000
5	290	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-D	kmpl	1,000
5	300	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK4	kmpl	1,000
5	310	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK5	kmpl	15,000
5	320	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK6	kmpl	14,000
5	330	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK7	kmpl	2,000
5	340	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK8	kmpl	3,000
5	350	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK9	kmpl	6,000
5	360	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK10	kmpl	7,000
5	370	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK11	kmpl	3,000
5	380	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK12	kmpl	24,000
5	390	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW1	kmpl	14,000
5	400	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW2	kmpl	2,000
5	410	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW3	kmpl	1,000
5	420	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW4	kmpl	11,000
5	430	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW5	kmpl	4,000
5	440	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW6	kmpl	1,000
5	450	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu EW1	kmpl	17,000
5	460	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu EW2	kmpl	1,000
5	470	KNNR N005-03-02-01-00	Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	58,000
5	480	KNNR N005-03-02-06-00	Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt	13,000
5	490	KNNR N005-03-06-02-00	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	29,000
5	500	KNNR N005-03-06-03-00	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	9,000
5	510	KNNR N005-03-06-04-00	Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	10,000
5	520	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż czujki ruchu 360 st	szt	38,000
6	Instalacja strukturalna				
6	530	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna: Instalacja strukturalna według projektu	kmpl	1,000
7	Instalacja odgromowa				
7	540	KNR 508-06-01-15-00	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących do dachu	szt	270,000
7	550	KNR 508-06-04-03-00	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu	metr	270,000
7	560	KNR 508-06-19-01-00	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt	8,000
7	570	KNNR N005-01-01-02-00	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	metr	80,000
7	580	KNR 508-06-07-04-00	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm	metr	80,000
7	590	KNR 508-06-18-01-00	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	600	KNR 508-06-21-02-00	Montaż osłon złącz kontrolnych	szt	8,000
7	610	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt	8,000
7	620	KNNR N005-06-05-02-01	Montaż uziomu powierzchni poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3	metr	170,000
7	630	KNNR N005-13-04-03-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne	szt	1,000
7	640	KNNR N005-13-04-04-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następane złącze kontrolne badanego uziemienia	szt	7,000
8	Instalacja multimedialna				
8	10	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna: Instalacja multimedialna według projektu	szt	1,000