

**PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ROWÓW w LEŚNICTWIE KLEPINA  
DZIAŁKI 105/2; 106/1;116/1;117; OBRĘB 0017 PRZYBYMIERZ  
JEDN.EW. 080905\_5. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - GMINA  
ADRES INWESTYCJI : DROGA PPOŻ ROWEROWA  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE  
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul.Leśna 1  
BRANŻA : INŻYNIERYJNA - melioracje  
DATA OPRACOWANIA : 30 lipiec 2023

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....  
Zysk [Z] .....  
VAT [V] .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 lipiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY MELIORACYJNE DROGA PPOZ-GÓRZYCA</b>					
<b>1</b>		<b>SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów i pomiar powykonawczy</b>			
1	KNNR-W 10	ANALOGIA - Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego i	km		
d.1	2101-03	mapa powykonawcza			
		(1200)/1000	km	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
<b>2</b>		<b>SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze</b>			
2	KNR 2-01	ANALOGIA - Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 1km	szt.		
d.2	0105-01/05	poz.1*750	szt.	900.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.00</b>
<b>3</b>		<b>SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe</b>			
3	KNNR-W 10	ANALOGIA - Wykopy koryt rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem	m <sup>3</sup>		
d.3	2302-01	urobku			
		(973+967)*(2.0+0.6)/2*0.8	m <sup>3</sup>	2017.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2017.60</b>
4	KNNR-W 10	ANALOGIA - Profilowanie przeciwniezbójników na poboczu bez rowu - koryto wy-	m <sup>2</sup>		
d.3	2405-05	konywane mechanicznie na gł. 15 cm			
		(1200*2-(973+967))*3	m <sup>2</sup>	1380.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1380.00</b>
<b>4</b>		<b>SST-04/CPV:45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe</b>			
5	KSNR 10	ANALOGIA - Przegroda w rowie wykonanie pojedynczych opasek z kieszek fa-	m		
d.4	0502-01	szynowych o śr. 10 cm	umoc.		
		10	m	10.00	
			umoc.		
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
6	KSNR 10	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m		
d.4	0502-03	poz.5*2*3	m	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
7	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-01	danymi sposobem ręcznym			
		poz.5*3*2*1.5	m <sup>2</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
8	KNR 2-14	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z	m <sup>3</sup>		
d.4	0703-01	ładu gr.10-15cm			
		poz.5*1*3*0.15	m <sup>3</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	<b>SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów i pomiar powykonawczy</b>				
1	ANALOGIA - Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego i mapa powykonawcza	km	1.20		
d.1	<b>Razem dział: SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów i pomiar powykonawczy</b>				
2	<b>SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze</b>				
2	ANALOGIA - Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 1km	szt.	900.00		
d.2	<b>Razem dział: SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze</b>				
3	<b>SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe</b>				
3	ANALOGIA - Wykopy koryt rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku	m <sup>3</sup>	2017.60		
d.3	ANALOGIA - Profilowanie przeciwniezbiegów na poboczu bez rowu	m <sup>2</sup>	1380.00		
d.3	- koryto wykonywane mechanicznie na gł. 15 cm				
	<b>Razem dział: SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe</b>				
4	<b>SST-04/CPV:45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe</b>				
5	ANALOGIA - Przegroda w rowie wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 10 cm	m umoc.	10.00		
d.4	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m	60.00		
d.4	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>	90.00		
d.4	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z ładu gr.10-15cm	m <sup>3</sup>	4.50		
	<b>Razem dział: SST-04/CPV:45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe</b>				
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					