


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ ŚCIEŻKĘ MINERALNĄ



| |
|---|
| mieszanka granitowa kamienna 0-8 mm gr. 3 cm |
| kliniec kamienny 5,0-31,5 mm gr. 5 cm |
| podbudowa tłuczniowa 31,5 / 63,0 mm gr. 10 cm |
| warstwa odcinająca - pospółka 0/20 mm gr. 10 cm |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------|---|---|
| GreenLanding Andrzej Rapacz | | | | Wrocław 52-314 NIP: 886-10-13-787 tel. 601227585 | Ul. Wałbrzyska 26 lok.18 REGON: 022197617 greenlandingpartners@gmail.com |
| INWESTYCJA | ODNOWA PRZYRODNICZA PARKU W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNICA | | | | |
| INWESTOR | Gmina Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica | | | | |
| LOKALIZACJA | dz. nr 85, obręb Świdnica | | | | |
| FAZA | KONCEPCJA | BRANŻA | PODPIS | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Barbara Rapacz-Olejnik | architektura | | | |
| NAZWA RYS. | PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ ŚCIEŻKĘ MINERALNĄ | | | | |
| DATA | 11.2019 | SKALA | - | RYS. NR | D-01 |