

RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

poziom posadowienia parteru ±0,00
poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych -1,62


WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW

PACHWINY WOKÓŁ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
ORAZ NARUSZONE PODŁOŻE POD POSADZKĄ
BUDYNKU WYPEŁNIĆ GRUNTEM MINERALNYM
NIESPOISTYM (NP. PIASEK ŚREDNI) Z
KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE
ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI DO $\iota_0 \geq 0,55$

PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTÓW
ZACHOWAĆ ZAGŁEBIENIE OD POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEGO TERENU $D > 120\text{cm}$.

PO WYKONANIU WYKOPU WEZWAĆ GEOLOGA
I POTWIERDZIC JAKOŚĆ WYKOPU WPISEM W
DZIENNIKU BUDOWY

- BETON C16/20 (B20), POĐBETON – B10
- STAŁ B500SP(#), St3S–b(ø)
- ŁAWY ZBROJONE PODŁUŻNIE 4#12 ZAKŁAD 50cm, STRZEMIONA ø6 CO 30cm
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- Z ŁAW I STÓP WYPUŚCIC STERYTRY DO ŻELBETOWYCH RDZENI I SŁUPÓW
- UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
- MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA 5cm



| | | | |
|------------|--|--------------------------|-------------|
| PROJEKT | BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - SAMODZIELNEJ KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,6M3, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID.GR. 31/1, POŁOŻONEJ W OSADZIE LEŚNEJ KRAŚNY LAS, OBRĘB SOBOLEWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUPRAŚL | DATA: 25.10.2021 | |
| | | BRANŻA | KONSTRUKCJA |
| | | NR RYS. | K1 |
| RYSUNEK | RZUT FUNDAMENTÓW | REWIZJA | 0 |
| | | SKALA | 1:100 |
| PROJEKTANT | mgr inż. KRZYSZTOF STRYCEK | upr. nr PDL/0091/P00K/09 | podpis |