RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

poziom posadowienia parteru ±0,00
poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych −1,62



Ława Ł1–50mb



WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW

PACHWINY WOKÓŁ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ NARUSZONE PODLOZE POD POSADZKĄ BUDYNKU WYPEŁNIĆ GRUNTEM MINERALNYM NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI) Z KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO Ib>=0,55

PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTOW ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU D>120cm.

PO WYKONANIU WYKOPU WEZWAĆ GEOLOGA I POTWIERDZIC JAKOSC WYKOPU WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY

- BETON C16/20 (B20), PODBETON – B10
- STAL B500SP(#), St3S–b(ø)
- ŁAWY ZBROJONE PODŁUŻNIE 4#12 ZAKŁAD 50cm, STRZEMIONA ø6 CO 30cm
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- Z ŁAW I STÓP WYPUŚCIC STERTERY DO ŻELBETOWYCH RDZENI I SŁUPÓW
- UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
- MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA 5cm

archinata PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej
15-161 Białystok, ul. Wilejki 4
tel: 603 210 821
e-mail: biuro@archinata.pl

PROJEKT	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - SAMODZIELNEJ KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,6M3, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. GR. 31/1, POŁOŻONEJ W OSADZIE LEŚNEJ KRASNY LAS, OBRĘB SOBOLEWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUPRAŚL	Bł.	20.09.2021
		SKALA	1:100
		NR RYS.	02
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
Autor	mgr inż. arch. R.Gwoździej	nr upr. BŁ-PdOKK/57/2005 PD-0286	podpis

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione