

STR-22-005 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: RENOWACJA POMNIKA

ob: Pomnik PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU i KRZYŻEM KATYŃSKIM

rob:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
RENOWACJA POMNIKA				
1.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Dokumentacja fotograficzna przed i po konserwacji	kmpł	1,000
2.	KNR C003-04-02-05-00	Analogia. Oczyszczenie, usunięcie nawarstwień wtórnych z elementów kamiennych, betonowych i metalowych para wodną oraz doczyszczenie środkami fassaden reinigung Paste -Remmers +skansol, Remosol, odrdzewiacz Dragon, Wurth. Przedm: 1,50*15+ 2,50*2	m2	42,500
3.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Odsolenie- zamiana soli rozpuszczalnej na nierozpuszczalną w wodzie preparatem Saltspeere -Remmers Przedm: jak poz.2	m2	42,500
4.	KNR C003-04-04-01-00	Dezynfekcja środkiem Alkutel -Remmers. Przedm: jak poz.2	m2	42,500
5.	KNR C003-04-19-01-00	Analogia. Naprawa rys i pęknięć , klejenie otoczków środkami Araldit, Żywica epoksydowa+Z-1 Przedm: 1,50*15	m2	22,500
6.	PKZ 1916-02-13-01-10	Analogia. Wymiana płyt lastrico na granit polerowany gr. 10 cm szara Impala. Przedm: 5,35x2,50+2,20x2,50	m2	18,875
7.	PKZ 1916-02-11-01-10	Analogia. Wymiana otoczenia pomnika z kostki brukowej na płyty granitowe 3 cm Impala /czerwony+biały/ na podsypce z chudego betonu na kleju oraz izolacja 2x folia . Przedm: 7,80x1,15+7,80x0,30+2,5x0,30+2,50x0,30	m2	12,810
8.	KNR 231-06-06-04-00	Wymiana betonowego koryta na pregabrykowane segmenty odwadniające szer 60 cm, głę. 20 cm na podsypce cement. Przedm: 4,00+7,80+7,80+1,20	metr	20,800
9.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Wykonanie grawerowania obecnego schematu płyty dolnej pomnika w kolorze oraz zdjęcia pary prezydenckiej na płytach polerowanego granitu.	kmpł	1,000
10.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Oczyszczenie, wykonanie patyny i zabezpieczenie lakierem uretanowym elementów mosiężnych	kmpł	1,000
11.	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna. Odrdzewienie poprzez piaskowanie ,odtłuszczenia, nałożenie powłoki antykozyjnej+ f. podkładowej +nawierchniowej 2x	kmpł	1,000
12.	KNR B002-01-29-01-00	Hydrofobizacja elementów betonowych środkiem Ahydrosil K. Przedm: jak poz.5	m2	22,500
13.	KNKB 001-01-01-01-00	Ręczne krzewów przy pomniku	szt	4,000
14.	CEN 1501-01-07-01-00	Udrożnienie odpływu wody z koryta	szt	1,000