


SCHEMAT PRZYZIEMIA Skala 1:100



ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

- Płyta P1b** – płyta żelbetowa gr 16cm
Wieniec W1 – wieniec żelbetowy b_xh=25x25cm
Wieniec W2 – wieniec żelbetowy b_xh=24x24cm
Nadproże N1 – nadproże żelbetowe b_xh=25x50cm
Nadproże N2 – nadproże żelbetowe b_xh=25xXXcm
Nadproże N3 – nadproże żelbetowe b_xh=25x25cm
Nadproże N4 – nadproże żelbetowe b_xh=24x24cm
Nadproźwieniec Nw1 – nadproże żelbetowe b_xh=24x65cm*
Belka B1 – belka żelbetowa b_xh=30x50cm
Belka B2 – belka żelbetowa b_xh=30x50cm
Rdzeń R1 – rdzeń żelbetowy b_xh=25x30cm
Słup S1 – słup żelbetowy b_xh=30x30cm
Schody Ks1 – schody żelbetowe gr. 14cm

UWAGI:

- Przy projektowaniu stropów w obciążeniach uwzględniono ciężar lekkich ścian działowych. W przypadku zastosowania masywniejszych ścian strop musi zostać przystosowany do zwiększonych obciążeń.
- Nie dopuszcza się prowadzenia w grubości płyt stropowych żadnych instalacji.
- Rozpatrywać łącznie ze schematami i rysunkami branżowymi.
- Umieszczenie, wymiary otworów i przebieg wg rysunków architektury i branżowych.
- * - ostateczną wysokość nadproźwieniec dopasować na budowie. po zamówieniu okien/drzwi/bram.

C20/25 (B25) (0-16mm)
Stal: # A-IIIIN (RB500)
Ø A-I (St3SX)

| | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|
| Przedmiot inwestycji oraz jej lokalizacja: | BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W WOLI RAFAŁOWSKIEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 1211/1, 1212 | | | |
| Inwestor: | GMINA CHMIELNIK, 36-016 CHMIELNIK50 | | | |
| Faza: | PROJEKT TECHNICZNY | | | Skala 1:100 |
| Nazwa rysunku: | SCHEMAT PRZYZIEMIA | | | Rys. Nr K-02 |
| Projektanci: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: Nr izby sam. zaw.: | Podpis: | Data: |
| Branża konstrukcja Projektant: | mgr inż. Sebastian Rzepka | PDK/0261/POOK/15 | | 04.2024 |
| Branża konstrukcja Sprawdzający: | mgr inż. Ewelina Gotkowska | PDK/0424/POOK/11 | | 04.2024 |