

OK-3.6853.28.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) i art. 104, 107, 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) na wniosek: **Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50**

Wójt Gminy Chmielnik

wyraża zgodę na:

lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska (dz. ew. nr 459/1) do działki o numerze ewidencyjnym 460 w miejscowości Błędowa Tyczyńska,

na niżej podanych warunkach:

1. Projektowany zjazd powinien spełniać następujące wymagania:
 - a) Zjazd należy projektować jako zjazd zwykły klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacją zjazdów zwykłych, zgodnie z tabelą 5.1. zawartą w wytycznych WR-D-33.
 - b) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń lub skosów, nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - c) przepust pod zjazdem winny mieć przekrój nie mniejszy niż \varnothing 40 cm, rzędne spodu posadowienia przepustu dostosować do niwelety rowu przydrożnego,
 - d) określa się miejsce lokalizacji zjazdu w sposób wskazany na załączniku graficznym do decyzji, stanowiącym jej integralną część.
2. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni w zależności od geometrii zjazdu zwykłego klasy od A do E, zgodnie z tabelą 8.1.1. zawartą w wytycznych WR-D-33.
3. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż określone w tabeli 8.1.1. zawartej w wytycznych WR-D-33.
4. Pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu poza krawędzią jezdni drogi, powinno być nie większe niż 5%, z wyłączeniem trudnych warunków.
5. Nawierzchnia jezdni zjazdu:
 - a) przy połączeniu z nawierzchnią twardą - twarda ulepszona,
 - b) przy połączeniu z nawierzchnią gruntową lub żwirową - co najmniej gruntowa ulepszona.
6. Woda opadowa ze zjazdu nie może być odprowadzana na nawierzchnię drogi. Dopuszcza się zagospodarowanie wody opadowej z powierzchni zjazdu poprzez jej skierowanie na nieruchomość gruntową do której prowadzi zjazd.
7. Sposób zabezpieczenia istniejących urządzeń obcych w obrębie zjazdu należy uzgodnić z ich właścicielami.
8. **Zjazd nie może mieć negatywnego wpływu na warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a korzystanie z niego nie może ograniczać widoczności na drodze.**
9. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi inwestor.

10. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
11. Opracowaną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi dokumentację techniczną zjazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi.
12. Po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany do należytego uporządkowania terenu i doprowadzenia go do stanu pierwotnego oraz zgłoszenia odbioru końcowego. W przypadku nie wykonania tych czynności inwestor będzie pociągnięty do odpowiedzialności i poniesie koszty ewentualnej naprawy terenu.
13. Po wykonaniu zjazdu należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną, która będzie konieczna do odbioru końcowego zjazdu.
14. Po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia celem wykonania odbioru końcowego zjazdu.

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu wniosku z dnia 08.03.2024 r. (data wpływu 08.03.2024 r.) postanowiono wyrazić zgodę na lokalizację zjazdu.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu należy opracować i uzgodnić z zarządcą drogi dokumentację techniczną zjazdu.

Powyższa decyzja stanowi jednocześnie zgodę na dysponowanie gruntem dróg gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych.

Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójty Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W przypadku zrzeczenia się odwołania, decyzja jest ostateczna.

Decyzja niniejsza jest ostateczna
Chmielnik, dnia 25 KWI. 2024

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Czał

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Czał

Klauzula informacyjna: Urząd Gminy Chmielnik z siedzibą 36-016 Chmielnik 50 informuje, że przetwarzanie danych osobowych Stron postępowania odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, st. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Stron oraz przysługującym Stronom prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.chmielnik.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi: Przemysław Kusz tel. 17 230 40 59

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:500

Nazwa miejscowości: Błędowa Tyczyńska

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181604_2 - Chmiełnik

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 181604_2.0001 - Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: PODGK.44.10.18697.2023

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000/7

Układ wysokości: PL-EVR8-2007-NH

Data opracowania mapy: 05.12.2023 r.

Granice obszaru aktualizacji oznaczono linią przerywaną
Infor. o służebnościach gruntowych: Brak dla działki nr 460

Arkusz:

7.123.3109.32

7.123.3109.34

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kadastrowych, których rezultaty zawiera opłata techniczna popyłanie zweryfikowały. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGK.44.10.1.8697.2023
Organ audytu geodezyjnej: który otrzymał	Starosta Rzeszowski
Zgłoszenie	
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Geomichos mgr inż. Michał Osiyka
Wzrost data sporządzenia dokumentu	PODGK.44.10.1.8697.2023, 1 w dniu: 2023-12-12
Zawierającego wyrok popyłanie zweryfikowały	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień	Michał Osiyka upr. Nr 21558
Zawodowych kategorie prac	

Mapa wyplotowana przez GEOMICHOS

USŁUGI GEODEZYJNE GEOMICHOS

mgr inż. Michał Osiyka

36-024 Hyżne 541a

Tel.662-662-158

NIP: 813-317-91-37, REGON: 180923452

Niniejszy operat podpisanano podpisem elektronicznym

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Michał Osiyka

36-024 Hyżne 541a

Tel.662-662-158

Świad. GSK 21558

Niniejszy operat podpisanano podpisem elektronicznym

GEODETA UPRAWNIONY


mgr inż. Michał Osiyka

36-024 Hyżne 541a

Tel.662-662-158

Świad. GSK 21558

Niniejszy operat podpisanano podpisem elektronicznym



WÓJT

mgr inż. Krzysztof Cud

LEGENDA:	
	ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD
	WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE
	PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
	PRZEPUST O POWIERZCHNI 3,0 m²

Projektant:	mgr inż. Piotr Wilk	Data:	03.2024
Nazwa rysunku:	Mapa sytuacyjno-wysokościowa		
Nazwa inwestycji:	Zgłoszenie wodnoprawne	Skala rysunku:	1:500
Adres inwestycji:	Działka nr ewid. 460 Błędowa Tyczyńska	Faza:	PB
		Branża:	ZW
Inwestor:	Gmina Chmiełnik 36-016 Chmiełnik 50	Nr rys.:	1