

Wicko, 19.09.2023r.

Zamawiający: Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Dotyczy postępowania: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z sięgaczami/ przyłączami do granicy działek zabudowanych i odcinka sieci kanalizacji wodociągowej (wraz z przepięciem istniejących przyłączy) w miejscowości Wicko” ETAP II

RR.271.18.2023.KW

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Zamawiający w SWZ w przedmiocie zamówienia określił, iż do wykonania jest etap II w zakresie sieć wodociągowa około 400 m, kanalizacja grawitacyjna około 900 m oraz przyłącza kanalizacji około 80 sztuk. Zamówienie jest w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z tym proszę o informację czy wykonanie prac również dotyczy etapu II. W opisie w PFU nie określono zakresu dla etapu II, a w punkcie 1.2 zakres zamówienia na str. 7 przedstawiono o wiele szerszy zakres razem z przepompowniami ścieków. Proszę o dostosowanie PFU do faktycznego zakresu robót.

Odp. PFU obejmuje cały zakres zadania, natomiast zamówienie obejmuje zakres pokazany na odrębnym załączniku do zamówienia.

2. Zwracam się z prośbą o przedstawienie zakresu robót przewidzianego do wykonania w ramach zamówienia dla etapu II w formie graficznej z oznaczeniem koncepcyjnej trasy oraz nazw ulic w których przebiega trasa sieci. Załącznik do materiałów przetargowych pn. "Zakres" określa zakres dla etapu I, a załączniki do PFU stanowią szerszy zakres.

Odp. Załącznik o nazwie "zakres" obejmuje zakres Zamówienia

3. Zwracam się z prośbą o załączeniu przedmiaru robót dla zakresu robót objętego zamówieniem. Do materiałów przetargowych załączono plik o nazwie "Kosztorys", który obejmuje zakres dla etapu I.

Odp. Plik kosztorys obejmuje zakres objęty zadaniem dla etapu II, błąd jest w tytule kosztorysu.

4. Proszę o informację czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż przepompowni ścieków.

Odp. Zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do zamówienia

5. Proszę o podanie rodzaju warstwy ścieralnej oraz konstrukcji istniejących nawierzchni w obszarze których planowane jest wykonanie robót w ramach etapu II.

Odp. konstrukcja ul. Lazurowa:

- warstwa ścieralna KR3 4cm
- warstwa wiążąca 0/16 6cm
- podbudowa 0/25 8cm
- kruszywo łamane 0/31,5 20cm

konstrukcja ul. Lipowa:

- warstwa ścieralna KR 1-2 4cm
- warstwa wiążąca 0/16 4cm
- kruszywo łamane 0/31,5 20cm

6. Proszę o informację czy w ramach wykonania kanalizacji oraz wodociągu odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodników należy wykonać w śladzie wykopu?

Odp. Odtworzenie nawierzchni w śladzie wykopu, wierzchnią warstwę wykonać 0.5m szerzej od pierwotnej

7. Zamawiający w SWZ na str. 7 w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie wykonanych robót określił, iż Wykonawca winien się wykazać robotą budowlaną polegającą na budowie stacji uzdatniania wody, budynku hydroforni lub innego budynku użyteczności publicznej, a wartość wykonanych robót wynosi minimum 100 000,00 zł brutto. Proszę o dostosowanie wymagań dla wykonanych robót do zakresu niniejszego zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody, budynku hydroforni lub innego budynku użyteczności publicznej, a wartość wykonanych robót wynosi minimum 100 000,00 zł brutto.

8. Czy Zamawiający posiada archiwalne badania geologiczne dla obszaru lub w sąsiedztwie prowadzonych prac? Proszę o załączenie.

Odp. Zamawiający nie posiada badań geologicznych

Z up. WÓJTA

Agnieszka Wolańska
Zastępca Wójta

