

Troszyn, dnia 30.08.2024 r.

UG.271.09.2024

## Wykonawcy

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap III, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zamawiający: Gmina Troszyn, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. , poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie, czy wiaty dla zawodników mają być z podestem czy bez podestu; kotwione na stałe do fundamentów czy przejezdne na kółkach?

#### Odpowiedź 1

Zamawiający preferuje wykonanie wiat stadionowych dla zawodników z podestem, kotwionych na stałe do fundamentów.

#### Pytanie 2

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem i rysunkami a przedmiarem proszę o potwierdzenie, że długości oraz wysokości ogrodzeń należy wycenić zgodnie z przedmiarem, ponieważ w projekcie brak informacji o wykonaniu ogrodzenia o wys. 2,2m.

#### Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż długości ogrodzeń należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

#### Pytanie 3

Poz.6 przedmiaru dotyczy wykonania piłkochwyty przestawnych na słupach aluminiowych. W projekcie brak informacji o wykonaniu przestawnych piłkochwyty. Proszę o udostępnienie szczegółowego opisu konstrukcji piłkochwyty przestawnych oraz rysunków.

#### Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż:

PIŁKOCHWYTY H=600cm – Wykonanie piłkochwyty projektuje się z możliwością demontażu. Wysokość projektowanych piłkochwyty 6m, rozstaw słupków max 3,0 m. Słupki

100x100x4mm (osadzone w zabetonowanych tulejach umożliwiającym łatwy demontaż), ocynkowane lub aluminiowe malowane w kolorze RAL6005. Kotwienie w stopach betonowych min. 80 cm. Słupy krańcowe z zastrzałami skośnymi montowane na śruby. Siatka specjalistyczna dedykowana do piłkochwyków - polipropylenowa o oczkach 80mm x 80mm i 5 mm grubości z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi linką  $\varnothing$  2,3 mm w kolorze zielonym. Stopy fundamentowe betonowe pod tuleje C25/30 o wymiarach 50 x 50cm zagłębione 120cm poniżej poziomu gruntu. Konstrukcja piłkochwyku musi być wykonana w taki sposób aby była możliwość demontażu i ponownego montażu piłkochwyku w krótkim czasie.

**WÓJT**



*mgr inż. Edwin Mierzejewski*