

## **Załącznik nr 8 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy zadania „**Modernizacja domów kultury na terenie Gminy Bobowa**”

Zakres zadania obejmuje:

### **1. Remont pokrycia dachowego w Domu Kultury w Stróżnej**

W ramach prac należy wykonać:

- oczyszczenie w całości istniejącego pokrycia dachu z wszelkich zabrudzeń oraz przygotować je pod malowanie .
- Malowanie całości pokrycia jako 3-warstwowe tj . 1 warstwa podkładowa i 2 warstwy nawierzchniowe .
- W trakcie remontu pokrycia należy wykonać sprawdzenie wszystkich mocowań w szczególności obróbek blacharskich z ich poprawą oraz uszczelnieniem .
- W zakresie remontu pokrycia dachowe wchodzi również demontaż rynien i rur spustowych z blachy z ich wymianą na nowe z blachy powlekanej .

### **2. Remont podjazdu ( część placu postojowego) przy Domu Kultury w Stróżnej**

W ramach remontu należy wykonać rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej , wyprofilować plac , uzupełnić ubytki w podbudowie i po zagęszczeniu ponownie wykonać nawierzchnię z kostki która została rozebrana .

### **3. Wymiana kotła gazowego wraz z zasobnikiem w Domu Kultury w Stróżnej**

Wymianę należy wykonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej . W zakres robót wchodzi wymiana kotła gazowego z zasobnikiem wraz z instalacją towarzyszącą którą należy wymienić w kotłowni w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej .

### **4. Wymiana opraw oświetleniowych wraz z towarzyszącymi pracami malarskimi w Domu Kultury w Wilczyskach .**

Istniejące w budynku oprawy świetlówkowe należy wymienić na energooszczędne oprawy LED o wymiarach zbliżonych do istniejących opraw . W ramach prowadzonych prac należy wykonać zaprawki w miejscach demontaży oraz malowanie sufitów i ścian w całości na których wymieniane są oprawy oświetleniowe .

### **5. Budowa ogrodzenia Domu Kultury w Wilczyskach**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z pręta o grubości fi 4mm o wysokości 1,53 m mocowanego do słupków aluminiowych o wymiarze 60x40 i 80x80 w przypadku bram i furtek . W części dolnej należy wykonać cokół betonowy prefabrykowany o wysokości min. 20 cm . W zakresie ogrodzenia do wykonania jest również dwie furtki oraz dwie bramy w tym jedna wyposażona w automatykę .

### **6. Wymiana opraw oświetleniowych wraz z towarzyszącymi pracami malarskimi w Domu Kultury w Siedliskach**

Istniejące w budynku oprawy świetlówkowe należy wymienić na energooszczędne oprawy LED o wymiarach zbliżonych do istniejących opraw . W ramach prowadzonych prac należy wykonać zaprawki w miejscach demontaży oraz malowanie sufitów i ścian w całości na których wymieniane są oprawy oświetleniowe .

## **7. Remont ogrodzenia Domu Kultury w Siedliskach**

W zakresie remontu do wykonania jest naprawa istniejących murowanych słupków i cokołów których powierzchnie należy wyrównać i wzmocnić siatką następnie wykończyć tynkiem silikonowym . Elementy metalowe ogrodzenia należy zdemontować poddać odpowiedniemu oczyszczeniu , odtłuszczeniu i pomalować 3 warstwowo – 1-w farba podkładowa , 2-w farba nawierzchniowa . Przygotowane ogrodzenie należy ponownie zamontować na słupkach murowanych .

W ramach zadania przewiduje się wykonanie uzupełnienia istniejącego ogrodzenia terenu o ogrodzenie panelowe z pręta o grubości fi 4mm o wysokości dostosowanej do wysokości istniejącego ogrodzenia, panele te będą mocowane do słupków aluminiowych o wymiarze 60x40 i 80x80 w przypadku bram i furtek . W części dolnej należy wykonać cokół betonowy prefabrykowany o wysokości min. 20 cm . W zakresie ogrodzenia do wykonania jest również furka oraz brama rozwierna.

## **8. Wewnętrzne prace remontowe (ścian i sufitów) w Domie Kultury w Jankowej**

W zakresie prac remontowych w obszarze wejścia głównego i klatki schodowej należy wykonać naprawę pęknięć ścian z wzmocnieniem siatką, wykonanie gładzi oraz malowanie ścian .

## **9. Remont kamienia elewacyjnego i tarasu w Domu Kultury w Jankowej**

W ramach zadania należy wykonać demontaż i utylizację istniejącej okładziny z płytek elewacyjnych wraz z oczyszczeniem powierzchni z pozostałości z kleju i przygotowaniem pod montaż nowej okładziny z płytek elewacyjnych . Płytki elewacyjne należy zamontować na odpowiednich klejach do tego przeznaczonych oraz odpornych na warunki atmosferyczne . W analogiczny sposób należy przeprowadzić prace związane z remontem tarasu wykonanego z płytek .

## **10. Wymiana obróbek blacharskich na dachu oraz malowanie konstrukcji drewnianej okapów dachowych w Domu Kultury w Jankowej**

W zakresie prac należy wykonać wymianę obróbek blacharskich wraz z wykonaniem uszczelnień . Istniejącą konstrukcję dachową która jest narażona na działanie warunków atmosferycznych należy oczyścić i zaimpregnować oraz pomalować farbą do drewna .