

Przebudowa drogi gminnej nr 198008N na odcinku od km1+228 do km 1+394 w gminie Świątajno wraz z przebudową przejazdu kolejowego na linii Olsztyn - Ełk w km toru 58.145

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno	Ilość
				stka	Nazwa
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę			
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
1			-wykonanie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl.	1,00
2			- obszar opracowania	km	0,17
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
3			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 10 cm wraz z wywozem	m ²	1170,00
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	—	
4			- rozbiórka nawierzchni drogi	m ²	1170,00
	45000000	Roboty budowlane			
	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	
		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
5			-wykonanie koryta na głębokość warstw konstrukcyjnych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1170,00
		D.04.02.02.	Warstwa odsączająca i mrozochronna	—	
6			- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% gr. 22cm	m ²	915,00
		D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie	—	
7			- oczyszczenie iskropienie warstw bitumicznych	m ²	915,00
	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
		D.05.03.03	Nawierzchnia z płyt żelbetowych CBP	—	
8			- nawierzchnia z płyt żelbetowych CBP na przejeździe	m ²	9,00
		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	
9			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 8cm	m ²	915,00
10			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	915,00
		D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej	—	
11			- pas rozbiornej nawierzchni z kostki betonowej	m ²	3,00
		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
		D.06.03.01	Pobocza	—	
12			-pobocza z kruszywa	m ²	249,00
		D.07.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
13			- przestawienie znaków w rejonie przejazdu U-1a	szt.	16,00
14			- przestawienie znaków w rejonie przejazdu G-3+B-20	szt.	2,00