

D-1

Dach

- blacha łączona na rąbek
- deskowanie pełne/taty, kontrłaty
- folia zbrojona wstępnego krycia
- konstrukcja drewniana wg branży konstrukcyjnej
- wełna mineralna gr. 100mm
- wełna mineralna gr. 150mm
- płyta g-k x 2

S-1

Ściana zewnętrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce/kamień naturalny
- wełna mineralna 200mm
- bloczki silikatowe 24cm
- tynk cem-wap 1,5cm
- gładź gipsowa

S-3

Ściana fundamentowa

- tynk mozaikowy
- izolacja kubelkowa
- izolacja termiczna, Polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 200mm
- hydroizolacja
- bloczki betonowe 24cm

S-4

Ściana wewnętrzna

- gładź gipsowa
- tynk cem-wap 15mm
- bloczek silikatowy 120mm
- tynk cem-wap 15mm
- gładź gipsowa

S-5

Ściana wewnętrzna

- gładź gipsowa
- tynk cem-wap 150mm
- bloczek silikatowy 240mm
- tynk cem-wap 150mm
- gładź gipsowa

P-1


Posadzka na gruncie

- gres 20mm
- posadzka betonowa 80mm
- folia PE
- styropian 150mm
- podkład betonowy C8/10, 150mm
- zagęszczony piasek


P-2

Strop międzykondygnacyjny

- gres 20mm
- posadzka betonowa 80mm
- styropian 50mm
- strop żelbetowy gr. wg. branży konstrukcyjnej



PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:100



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

inwestycja: ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO (TEREN WOKÓŁ STAREGO KAMIENIOŁOMU) ETAP I		
inwestor: GMINA GÓRNO Górno 169 26-008 Górno		
projektant:  ADM PROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny		
adres inwestycji: msc. Górno	faza: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	
działki ewidencyjne: wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego	data: 2022-06	skala: 1:100
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A, B-B, ZESTAWIENIE WARSTW	rewizja: -	nr rysunku: PFU-A-04
autorzy opracowania: opracował: mgr inż. arch. Katarzyna SKRZYPCZYK	nr uprawnień / specjalność: SW-80/2010 / architektoniczna	podpis:
opracował:		
opracował:		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona		