


PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE I

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże naturalne nośne zagęszczone E2>=50MPa

inwestycja: ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO (TEREN WOKÓŁ STAREGO KAMIENIOŁOMU) ETAP I		
inwestor: GMINA GÓRNO Górno 169 26-008 Górno		
projektant:  ADM PROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny		
adres inwestycji: msc. Górno	faza: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	
działki ewidencyjne: wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego	data: 2022-06	skala: 1:50
tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE I	rewizja: -	nr rysunku: PFU-D-01
autorzy opracowania:	nr uprawnień / specjalność:	podpis:
opracował: mgr inż. Mariusz Pobocho	SWK/0142/P00D/09 / drogowa	
opracował:		
opracował: mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SWK/0102/PBD/18 / drogowa	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona		