

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.1.1072.2022
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302002_2
	nazwa	Czermin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0006
	nazwa	PIERUCHY
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.167.18.04.4.4, 6.167.18.05.3.3
Numer działki ewidencyjnej		według zakresu
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000
	Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji		- - - - - - - - - - - -
Data opracowania mapy		23.08.2022r.

WYKONAWCA
Usługi Geodezyjne Piotr Oporski
Grodna 3, 62-640 Grzegorzew
NIP: 6662045677, tel. 782676541
email: oporskipiotr@gmail.com

mgr inż. Piotr Oporski
Geodeta

mgr inż. Roman Nowakowski
upr. zaw. nr 15035

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wskazanych na niniejszej mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania pomiarów lub nie były zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem, albo dla których brak informacji branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1.1072.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PLESZEWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Piotr Oporski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dn. 23.08.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Roman Nowakowski nr uprawnień 15035

LEGENDA

	istniejący słup I/3
	proj. słup oświetleniowy CN7/3/60/W+ W16 1/1/1-60 10a Elmonter z oprawą BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 dla oświetlenia CityTouch abonament na 10lat
	projektowany kabel zasilający YAKXS 4x25mm² 0.6/1kV na całości wykopu na dnie układać bednarkę FeZn25x4mm2
	rura osłonowa typu AROT SRS110 lub DVK 110
	pręt stalowy ocynkowany 3/4" [2szt.]
	działka, której dotyczy inwestycja
	proj. ograniczniki przepięć typu SE45 450 BZ 10 rezystancja uziemienia RC10 Ohm

Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.		
Adres	ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz		
Zamierzenie budowlane	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Pieruchy, 46142, gm. Czermin		
Branża	Instalacje elektryczne	Nr rysunku: E-01	Data: 07.2022
Temat rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1:500
Projektant Instalacje elektryczne	mgr inż. Michał Adamczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.		Podpis

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MGR INŻ MICHAŁ ADAMCZYK CENTRUM USŁUGOWO HANDLOWE
795-152-847 BIURO.PROJEKTOWE.ADAMCZYK@WP.PL SŁUPCA SIENKIEWICZA 10,