

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, Pl. Seniora 3
ADRES INWESTYCJI : plac Seniora 3, 59-400 Jawor
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : plac Seniora 3, 59-400 Jawor

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dom Pomocy Społecznej w Jaworze					
1		Wymiana pionu kanalizacyjnego i wodociągowego na czterech kondygnacjach III, II, I i parter.			
1	KNR-W 4-02 d.1 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm - na ścianach budynku 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	kalkulacja d.1 własna	Połączenie pionu kanalizacyjnego z przyłączem. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.1 własna	Połączenie rury wew. instalacji wody z przyłączem wodociągowym. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WC I piętro (po prawej stronie) posadzka 7 m2 sufit 7 m2 ściany 72,30 m2 glazura ściany 51,30 m2			
7	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-02 d.2 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-04 d.2 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 51.30	m ² m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
14	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+3.2	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
16	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
17	NNRNKB d.2 202 0834-01	Gładzenie powierzchni ścian pod płytki 51.30	m ² m ²	51.300	
				RAZEM	51.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 0-12 d.2 1118-03	Klejenie płytek na ścianach o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		51.30	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
20	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		7+21	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
21	KSNR 2 d.2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		- 3 sztuki 90cmx200cm	m ²	6.000	
		6		RAZEM	6.000
22	KNR-W 2-15 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - połączone z systemem baterii uruchamianej fotokomórką	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe uruchamiane fotokomórką	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	NNRNKB d.2 202 0830-01	(z.l.) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNNR 5 d.2 0501-03	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem czasowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 19-01 d.2 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 19-01 d.2 0352-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNNR 5 d.2 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 2-biegunowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.2 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	kalkulacja d.2 własna	montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w kabinach wc	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Łazienka II piętro (prawa strona) posadzka 12,1 m² sufit 12,1 m² ściany 92,90 m² glazura ściany 65,90 m²			
33	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 4-02 d.3 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 4-02 d.3 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-02 d.3 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 4-02 d.3 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 4-02 d.3 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-04 d.3 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 12.1	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
40	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 65.90	m ² m ²	 65.900	
				RAZEM	65.900
41	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+3.2	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
43	kalkulacja d.3 własna	Wykonanie odpływu liniowego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 12.1	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
45	NNRNKB d.3 202 0834-01	Gładzenie powierzchni ścian pod płytki 65.90	m ² m ²	 65.900	
				RAZEM	65.900
46	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 12.1	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
47	KNR 0-12 d.3 1118-03	Klejenie płytek na ścianach o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 65.90	m ² m ²	 65.900	
				RAZEM	65.900
48	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.1+33	m ² m ²	 45.100	
				RAZEM	45.100
49	KSNR 2 d.3 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 4 sztuki 90cmx200cm 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - połączone z systemem baterii uruchamianej fotokomórką 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe uruchamiane fotokomórką 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe (w tym jeden z montażem nowego siedziska i brodzika) 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
54	NNRNKB d.3 202 0830-01	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNNR 5 d.3 0501-03	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem czasowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 19-01 d.3 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
57	KNR 19-01 d.3 0352-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
58	KNNR 5 d.3 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 2-biegunowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNNR 5 d.3 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
61	kalkulacja d.3 własna	Montaż 4 uchwytów dla osób niepełnosprawnych w kabinach wc oraz 2 pod prysznicami.	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
62	kalkulacja d.3 własna	obrobienie parapetu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Łazienka III piętro (prawa strona) posadzka 12 m² sufit 12 m² ściany 90 m² glazura ściany 64 m²			
63	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR-W 4-02 d.4 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 4-02 d.4 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
66	KNR-W 4-02 d.4 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR-W 4-02 d.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR-W 4-02 d.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 4-02 d.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-04 d.4 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		13.6	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
71	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		59	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
72	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
73	KNR-W 2-15 d.4 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+3.2	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
74	kalkulacja d.4 własna	Wykonanie odpływu liniowego 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
75	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
76	NNRNKB d.4 202 0834-01	Gładzenie powierzchni ścian pod płytki 59	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
77	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 13.6	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
78	KNR 0-12 d.4 1118-03	Klejenie płytek na ścianach o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 59	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
79	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 13.6+37.30	m ² m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
80	KSNR 2 d.4 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 4 sztuki 90cmx200cm 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
81	KNR-W 2-15 d.4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - połączone z systemem baterii uruchamianej fotokomórką 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe uruchamiane fotokomórką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	kalkulacja d.4 własna	Wykonanie odejścia od instalacji wodnej z montażem zaworu kulowego - punkt poboru wody 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
86	NNRNKB d.4 202 0830-01	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
87	KNNR 5 d.4 0501-03	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem czasowym 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
88	KNR 19-01 d.4 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
89	KNR 19-01 d.4 0352-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
90	KNNR 5 d.4 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 2-biegunowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNNR 5 d.4 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNNR 5 d.4 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
93	kalkulacja d.4 własna	montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w kabinach wc 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Łazienka III piętro (lewa strona) posadzka 13,6 m² sufit 13,6 m² ściany 96,30 m² glazura ściany 59 m²			
94	KNR-W 4-02 d.5 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
95	KNR-W 4-02 d.5 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
96	KNR-W 4-02 d.5 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
97	KNR-W 4-02 d.5 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
98	KNR-W 4-02 d.5 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
99	KNR-W 4-02 d.5 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 4-04 d.5 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
101	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
102	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - poszerzenie 3 otworów drzwiowych do 90 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
103	KNR-W 2-15 d.5 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+3.2	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
104	kalkulacja d.5 własna	Wykonanie odpływu liniowego 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
105	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
106	NNRNKB d.5 202 0834-01	Gładzenie powierzchni ścian pod płytki 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
107	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
108	KNR 0-12 d.5 1118-03	Klejenie płytek na ścianach o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 64	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
109	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12+26	m ² m ²	38.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KSNR 2 d.5 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 3 sztuki 90cmx200cm 6	m ² m ²	RAZEM 6.000	38.000 6.000
111	KNR-W 2-15 d.5 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - połączone z systemem baterii uruchamia- nej fotokomórką 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000
112	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe uruchamiane fotokomórką 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
113	KNR-W 2-15 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
114	KNR-W 2-15 d.5 0232-02	Brodziki natryskowe 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
115	NNRNKB d.5 202 0830-01	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym 30	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000
116	KNNR 5 d.5 0501-03	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem czasowym 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000
117	KNR 19-01 d.5 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścia- nach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	RAZEM 24.000	24.000
118	KNR 19-01 d.5 0352-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	RAZEM 24.000	24.000
119	KNNR 5 d.5 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 2-biegunowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
120	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
121	KNNR 5 d.5 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur 26	m m	RAZEM 26.000	26.000
122	kalkulacja d.5 własna	Montaż 4 uchwytów dla osób niepełnosprawnych w kabinach wc oraz 2 pod prysznicami. 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
123	KNR 4-01 d.5 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
124	KNR 9-10 d.5 0157-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z kształtek SILIKAT N 6,5 wykonane na zaprawie tradycyjnej 2	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
6		Łazienka II piętro (lewa strona) posadzka 13 m² sufit 13 m² ściany 90 m² glazura ściany 58 m²			
125	KNR-W 4-02 d.6 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
126	KNR-W 4-02 d.6 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
127	KNR-W 4-02 d.6 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10	m m	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR-W 4-02 d.6 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	10.000 3.000
129	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
130	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
131	KNR 4-04 d.6 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 13	m ² m ²	RAZEM 13.000	13.000 13.000
132	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 58	m ² m ²	RAZEM 58.000	58.000 58.000
133	KNR 4-01 d.6 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
134	KNR-W 2-15 d.6 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+3.2	m m	RAZEM 6.200	6.200 6.200
135	kalkulacja d.6 własna	Wykonanie odpływu liniowego 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
136	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 12	m ² m ²	RAZEM 12.000	12.000 12.000
137	NNRNKB d.6 202 0834-01	Gładzenie powierzchni ścian pod płytki 58	m ² m ²	RAZEM 58.000	58.000 58.000
138	KNR 0-12 d.6 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 13	m ² m ²	RAZEM 13.000	13.000 13.000
139	KNR 0-12 d.6 1118-03	Klejenie płytek na ścianach o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 58	m ² m ²	RAZEM 58.000	58.000 58.000
140	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 13+32	m ² m ²	RAZEM 45.000	45.000 45.000
141	KSNR 2 d.6 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 3 sztuki 90cmx200cm 6	m ² m ²	RAZEM 6.000	6.000 6.000
142	KNR-W 2-15 d.6 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - połączone z systemem baterii uruchamianej fotokomórką 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
143	KNR 2-15 d.6 0115-02	Baterie umywalkowe uruchamiane fotokomórką 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
144	KNR-W 2-15 d.6 0232-02	Brodziki natryskowe 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
145	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
146	NNRNKB d.6 202 0830-01	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym 30	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000 30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNNR 5 d.6 0501-03	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem czasowym 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	30.000 4.000
148	KNR 19-01 d.6 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	RAZEM 24.000	24.000
149	KNR 19-01 d.6 0352-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	RAZEM 24.000	24.000
150	KNNR 5 d.6 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 2-biegunowe 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
151	KNNR 5 d.6 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
152	KNNR 5 d.6 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur 24	m m	RAZEM 24.000	24.000
153	kalkulacja d.6 własna	Montaż uchwytów 4 dla osób niepełnosprawnych w kabinach wc oraz 2 pod prysznicami. 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
7		Łazienka I piętro (lewa strona) posadzka 21,1 m² sufit 21,1 m² ściany 92,9 m² glazura ściany 65,90 m²			
154	KNR-W 4-02 d.7 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
155	KNR-W 4-02 d.7 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
156	KNR-W 4-02 d.7 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10	m m	RAZEM 10.000	10.000
157	KNR-W 4-02 d.7 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000
158	KNR-W 4-02 d.7 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000
159	KNR-W 4-02 d.7 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
160	KNR 4-04 d.7 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 21.1	m ² m ²	RAZEM 21.100	21.100
161	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 65.90	m ² m ²	RAZEM 65.900	65.900
162	KNR 4-01 d.7 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
163	KNR-W 2-15 d.7 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+3.2	m m	RAZEM 6.200	6.200
164	kalkulacja d.7 własna	Wykonanie odpływu liniowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
165	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 21.1	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
166	NNRNKB d.7 202 0834-01	Gładzenie powierzchni ścian pod płytki 65.90	m ² m ²	65.900	
				RAZEM	65.900
167	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 21.1	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
168	KNR 0-12 d.7 1118-03	Klejenie płytek na ścianach o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 65.90	m ² m ²	65.900	
				RAZEM	65.900
169	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 21.1+27	m ² m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
170	KSNR 2 d.7 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 3 sztuki 90cmx200cm 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
171	KNR-W 2-15 d.7 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - połączone z systemem baterii uruchamianej fotokomórką 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
172	KNR 2-15 d.7 0115-02	Baterie umywalkowe uruchamiane fotokomórką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
173	KNR-W 2-15 d.7 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
174	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
175	NNRNKB d.7 202 0830-01	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
176	KNNR 5 d.7 0501-03	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem czasowym 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
177	KNR 19-01 d.7 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
178	KNR 19-01 d.7 0352-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
179	KNNR 5 d.7 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 2-biegunowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
180	KNNR 5 d.7 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
181	KNNR 5 d.7 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
182	kalkulacja d.7 własna	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w kabinach wc oraz 2 pod prysznicami. 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
183	kalkulacja d.7 własna	Wykonanie przyłącza wod-kan + instalacji elektrycznej dla celów podłączenia pralki. 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Stropodach		RAZEM	1.000
184	kalkulacja d.8 własna	Wyście odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego ponad dach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Usunięcie gruzu			
185	KNR 4-04 d.9 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
186	Kalkulacja d.9 własna	utylicacja gruzu	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000