

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24,11+20,99+53,80+16,61+17,13+5,51+28,49+24,64+5,91+46,33+19,91+7,89+10,05	m ² m ²	 281,37	
				RAZEM	281,37
1.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 1,30*2,00+1,80*1,75+1,50*1,20+1,30*2,00+1,00*2,00+1,00*2,00+2*1,00*1,60+0,9*2,00+1,20*1,95+2*2,20*1,95+2*1,0*1,60+0,90*2,00+2*1,30*2,00+2*2,20*1,95+2*0,90*2,0+2*1,0*1,60+2*2,20*1,75+3*0,90*2,00+2*1,00*2,00+2*2,20*1,75	m ² m ²	 80,45	
				RAZEM	80,45
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE			
2.1	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - pozycja analogiczna do demontażu stalowych szczelinomierzy i wskaźników rozwarcia rys 1+2+3	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 14*(0,50+0,50)*2,70	m ² m ²	 37,80	
				RAZEM	37,80
2.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach nośnych - w miejscach napraw spękania murów (1,20/0,3)*5	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
2.4	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach działowych - w miejscach napraw spękania murów (1,70/0,3)*3	m m	 17,00	
				RAZEM	17,00
2.5	KNR 4-01 0703-01 poz. zastępcza	- analogia do zamocowania spirali stalowych w naprawianych murach 20+17	kpl. kpl.	 37,00	
				RAZEM	37,00
2.6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - w tej pozycji zastosowano współczynnik do materiału jakim jest zaprawa naprawcza kotwiąca do elementów stalowych montowanych w murach - przyjęty współczynnik ceny wynoszący 1,2 obejmuje uzupełnienie zaprawą naprawczą wolnych przestrzeni spękanych murów. 37,80	m ² m ²	 37,80	
				RAZEM	37,80
3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
3.1		pomieszczenia biurowe, korytarze i poczekalnia			
3.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3*4,41*3,03-(1,30*2,00+2*1,0*2,0+1,80*1,75)+2,51*3,03-(1,20*1,95)+2*4,32*3,21-(2*2,20*1,95)+4*4,34*2,89-(2*2,20*1,95)+2*4,24*3,00-(2*2,20*1,75)	m ² m ²	 114,09	
				RAZEM	114,09
3.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - bez sufitów w korytarzach 24,11+20,99+53,80+16,61+17,13+28,49+24,64+46,33+19,91	m ² m ²	 252,01	
				RAZEM	252,01
3.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,03*(2*5,71+2*4,41+2*5,61+2*4,41)+3,21*(3,53+2*4,32+2*12,44)+2,89*(3,58+2*4,30+2*6,72+2*5,61+2*4,38)+3,00*(3,96+2*4,42+2*5,75+2*6,40+2*4,09)-80,45	m ² m ²	 428,15	
				RAZEM	428,15
3.1.4	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania dotyczy sufitów 252,01+5,51+5,91+10,05	m ² m ²	 273,48	
				RAZEM	273,48
3.1.5	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - dotyczy ścian poczekalni od wysokości 1,50m. od posadzki do sufitu (3,30-1,50)*(2*5,71+2*4,41)-(2*1,00*0,20+1,30*0,20+1,50*1,20+1,80*1,75+1,30*0,20)	m ² m ²	 30,56	
				RAZEM	30,56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.6	ZKNR C-2 0109-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - dotyczy ścian poczekalni na wysokości do 1,50m. licząc od posadzki $1,50*(2*5,71+2*4,41)-(2*1,50*1,30+2*1,50*1,00)$	m ² m ²	 23,46	 RAZEM 23,46
3.1.7	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - dotyczy ścian pomieszczeń o mniejszym stopniu zabrudzenia (pomieszczenia biurowe i pozostałe suche) 428,153-52,642	m ² m ²	 375,51	 RAZEM 375,51
3.2		pomieszczenie mokre - umywalnia męska			
3.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 7,89+14,30	m ² m ²	 22,19	 RAZEM 22,19
3.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7,89	m ² m ²	 7,89	 RAZEM 7,89
3.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe powierzchnie ścian ponad glazurą - pas o wysokości 1,0 m. $1,00*(2*1,90+2*4,20+2*1,05)$	m ² m ²	 14,30	 RAZEM 14,30
3.2.4	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania dotyczy sufitów 7,89	m ² m ²	 7,89	 RAZEM 7,89
3.2.5	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - dotyczy ścian 14,30	m ² m ²	 14,30	 RAZEM 14,30
3.2.6	TZKNC N-K/ VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykuszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 3	m m	 3,00	 RAZEM 3,00
4		PRACE PORZĄDKOWE			
4.1	KNR-W 4-01 0106-04 poz. zastępcza	- zniesienie gruzu i innych odpadów z remontowanych pomieszczeń na parter budynku a następnie usunięcie zgromadzonych odpadów z budynku $0,01*0,01*(10,80+8,10)+0,03*18,90$	m ³ m ³	 0,57	 RAZEM 0,57
4.2	KNR 19-01 1314-08	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich $2,00*(2*1,90+2*4,20+2*1,05)$	m ² m ²	 28,60	 RAZEM 28,60
4.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - pozycja zastępcza do umycia ram okiennych i ościeżnic drzwiowych, kaloryferów, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego $2*1,30*1,90 + 80,45$	m ² m ²	 85,39	 RAZEM 85,39
4.4	kalk. własna	koszt utylizacji gruzu i pozostałych odpadów z remontu 0,569	m ³ m ³	 0,57	 RAZEM 0,57
4.5	KNR 2-17 0201-01 poz. zastępcza	Wymiana wentylatora wyciągowego załączonego wyłącznikiem światła o wydajności 80m ³ /h i sprężu 150Pa 3	szt. szt.	 3,00	 RAZEM 3,00