

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT UL.GAJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KANIÓW, GMINA ZAGNAŃSK</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-04 D-1.00.00	0,20	km	0,200	
				RAZEM	0,200
<b>2</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2	KNR 2-31	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na głębokość 4cm z transportem samochodem samowyladowczym na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-03 D-01.02.04	910,00	m <sup>2</sup>	910,000	
				RAZEM	910,000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z transportem samochodem samowyladowczym na odl. do 10 km	m		
d.2	0813-04 D-01.02.04	337,00	m	337,000	
				RAZEM	337,000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0811-01	6,00	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
5	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod konstrukcję pobocza jezdni ul.Gajowej w gruncie kat. III-IV z odwiezieniem na odległość 10km	m <sup>3</sup>		
d.3	0209-01	337,00*0,50*0,20	m <sup>3</sup>	33,700	
				RAZEM	33,700
6	KNR 2-01	Wykonanie wykopu pod zjazdy jezdni ul.Gajowej w gruncie kat. III-IV z odwiezieniem na odległość 10km	m <sup>3</sup>		
d.3	0209-01	75,00*0,30	m <sup>3</sup>	22,500	
				RAZEM	22,500
<b>4</b>	<b>45233120-6</b>	<b>KONSTRUKCJA DROGI</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ul.Gajowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-04 D-04.01.01	910,00	m <sup>2</sup>	910,000	
				RAZEM	910,000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.4	0402-04	337,00*0,08	m <sup>3</sup>	26,960	
				RAZEM	26,960
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	200,00	m	200,000	
				RAZEM	200,000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.4	1004-07	910,00	m <sup>2</sup>	910,000	
				RAZEM	910,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ul.Gajowa) - warstwa wyrównawcza grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0311-01 D-05.03.05	910,00	m <sup>2</sup>	910,000	
				RAZEM	910,000
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.4	1004-07	910,00	m <sup>2</sup>	910,000	
				RAZEM	910,000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S (ul.Gajowa) - warstwa ścieralna grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0311-01 D-05.03.05	910,00	m <sup>2</sup>	910,000	
				RAZEM	910,000
14	KNR 2-31	Wykonanie pobocza szerokości 50cm i gr. 12 cm z kruszywa łamanego stab. mech.	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-05 0114-06 D-04.04.00 D-04.04.02 D-05.02.00	337,00*0,50	m <sup>2</sup>	168,500	
				RAZEM	168,500
<b>5</b>	<b>45230000-8</b>	<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06 D- 04.04.00 D- 04.04.02 D- 05.02.00	Remont istn. zjazdów z kruszywa łamanego stab. mech. grub. 20cm	m <sup>2</sup>		
		75,00	m <sup>2</sup>	75,000	
				RAZEM	75,000
16	KNR 2-31 d.5 0511-03	Przebrukowanie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
		64,00	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
17	KNR 2-01 d.5 0520-01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
		70,00	m <sup>2</sup>	70,000	
				RAZEM	70,000
18	KNR 2-18 d.5 0625-01	Wpust uliczny z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem wraz z przykanalikiem fi 200 i długości 5,0m	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-31 d.5 1406-03 D- 03.02.01	Regulacja pionowa i pozioma studni dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 4-05II d.5 0101-07	Remont istniejącego odwodnienia liniowego (ACO) - długość 5,50m i szer. 0,50m wraz z wpustem i przykanalikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>	<b>45236000-0</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
22	KNR 2-01 d.6 0506-08 D- 09.01.01	Plantowanie i humusowanie (grub. 10cm) z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>		
		212,00*0,50	m <sup>2</sup>	106,000	
				RAZEM	106,000
23	KNR 2-01 d.6 0119-04 D- 00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	m		
		0,20	m	0,200	
				RAZEM	0,200