

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja podłóg w pomieszczeniach Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
INWESTOR : Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
ADRES INWESTORA : Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Stanisława Tadzika
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2024 r.

**KRAJOWY OŚRODEK
PSYCHIATRII SĄDOWEJ**
dla Nieletnich w Garwolinie
Data zatwierdzenia
ul. Legionów 11
tel./fax: (025) 682-22-55; 682-11-14
NIP: 826-20-22-343, REGON: 712573029

SPS ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Stanisława Tadzika
ul. Tarczyńska 5A, 08-300 Piątkowo
NIP 826-107-00-15 REGON 141254127

**p. o. Zastępcy Dyrektora
ds. psychologiczno-pedagogicznych**

K. Biernacka
dr n. med. Katarzyna Biernacka

**p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
d/s LECZNICTWA**

M. Walecki
lek. Marcin Walecki

lh

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu	1	8
2	Roboty izolacyjne	9	11
3	Roboty posadzkowe	12	12
4	POSADZKI Przemysłowe	13	16



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45110000-1 Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu					
1	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż wyposażenia pomieszczeń (łóżka, szafki, szafy) 3+2+2+3+3+2+3	szt. przec.		
			szt. przec.	18,00	
				RAZEM	18,00
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony powierzchni poziomych folią polietylenową (34,95+34,15)*1,2+50	m ²		
			m ²	132,92	
				RAZEM	132,92
3	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 185,53	m ²		
			m ²	185,53	
				RAZEM	185,53
4	KNR 4-04 d.1 0505-01 analogia	Rozebranie oblicowania cokołów z wykładzin z tworzyw sztucznych (17,96+17,3+17,3+17+17,4+15,25+17,6+16,4+16,5+16,4+16,9+16,9)*0,1	m ²		
			m ²	20,29	
				RAZEM	20,29
5	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu warstwy posadzki ok. 7 cm odcinek A i 4 cm odcinek B {(14,6+18,6+12,4+18,1+17,6+13,9+14,2+18,9)*0,07}+{(15,8+14,63+13,4+13,4)*0,03}	m ³		
			m ³	10,70	
				RAZEM	10,70
6	KNR 19-01 d.1 0628-09	Rozebranie izolacji z papy i styropianu ułożonych na betonie podkładowym (14,6+18,6+12,4+18,1+17,6+13,9+14,2+18,9)+(15,8+14,63+13,4+13,4)	m ²		
			m ²	185,53	
				RAZEM	185,53
7	KNR 4-01 d.1 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji z trocin z wapnem ok 4 cm (14,6+18,6+12,4+18,1+17,6+13,9+14,2+18,9)	m ²		
			m ²	128,30	
				RAZEM	128,30
8	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją (odległość określa oferent indywidualnie) {(185,53+20,29)*0,003}+10,698+{((14,6+18,6+12,4+18,1+17,6+13,9+14,2+18,9)*0,04)}+(128,3*0,04)	m ³		
			m ³	21,58	
				RAZEM	21,58
2 45215120-4 Roboty izolacyjne					
9	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 2 warstwy z wywinięciem na ścianę (185,53*2)*1,1	m ²		
			m ²	408,17	
				RAZEM	408,17
10	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-036 gr. 7 cm 14,6+18,6+12,4+18,1+17,6+13,9+14,2+18,9	m ²		
			m ²	128,30	
				RAZEM	128,30
11	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje akustyczne z płyt styropianowych styropian akustyczny gr. 3 cm 14,6+18,6+12,4+18,1+17,6+13,9+14,2+18,9	m ²		
			m ²	128,30	
				RAZEM	128,30
3 45400000-1 Roboty posadzkowe					
12	KNR BC-02 d.3 0415-02	Wylewka z zaprawy samorozlewna ze spoiwem cementowym o gr. 40 mm z przegruntowaniem 185,53	m ²		
			m ²	185,53	
				RAZEM	185,53
4 45432100-5 POSADZKI Przemysłowe					
13	KNR AT-33 d.4 0102-03 analogia	2x Epoksydowa żywica gruntująca, odporna na podciąganie kapilarne wody druga warstwa delikatnie posypana kwarcem dla poprawy szczepności - po- sadzka i cokół 185,53+20,29	m ²		
			m ²	205,82	
				RAZEM	205,82
14	KNR AT-33 d.4 0301-03 analogia	Powłoka epoksydowa z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 0,0-0,3 mm posadzka i cokół 205,82	m ²		
			m ²	205,82	
				RAZEM	205,82
15	KNR AT-33 d.4 0104-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x25 mm elastyczną masą jednoskładnikową w kolorze posadzki (17,96+17,3+17,3+17+17,4+15,25+17,6+16,4+16,5+16,4+16,9+16,9)	m		
			m	202,91	
				RAZEM	202,91
16	KNR AT-33 d.4 0309-01	Lakierowanie zamykające lakier epoksydowy bezbarwny satynowy 205,82	m ²		
			m ²	205,82	
				RAZEM	205,82